

Приложение №1

к Техническому заданию на поставку и монтаж систем кондиционирования воздуха на 24 и 25 этажи (фанкойлы), 25 этаж (сплит-система) и перенос наружных блоков на 4, 5 и 6 этажах здания по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9

Требования к объему поставки оборудования и материалов:

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Фанкойл настенный холодопроизводительностью от 2,7 кВт в комплекте с приводом и смесительным узлом	шт	15
2	Трубы напорные из полиэтилена, фасонные изделия	м	135
3	Теплоизоляция K-Flex	м	135
4	Наружные блок холодильной мощностью от 10 кВт	шт	1
5	Внутренний блок холодильной мощностью от 5 кВт	шт	2
6	Внутренний блок холодильной мощностью от 3,2 кВт	шт	3
7	Помпа дренажная	шт	5
8	Дренаж пластиковый Ф16 мм	м	125
9	Труба медная 12 мм	м	360
10	Труба медная 06 мм	м	360
11	Теплоизоляция K-Flex для фреоновых трасс	м	720
12	Лента K-Flex	м	510
13	Короб пластиковый	м	35
14	Кабель 4x2,5 в гофре	м	435
15	Маслоподъемные петли	шт	45

Дополнительные работы:

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Услуги автокрана	подъем	1
2	Демонтаж наружного блока	шт	9
3	Монтаж наружного блока	шт	9
4	Пробивка отверстий под трассу	м	16,05
5	Дозаправка фреоном	систем	9