

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Техническому заданию
на выполнение электромонтажных работ в кабинетах в левом крыле на 25 этаже
и ремонтных работ в коридоре и кабинетах в правом крыле на 24 этаже
административного здания по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАБОТЫ В ЛЕВОМ КРЫЛЕ НА 25 ЭТАЖЕ ЗДАНИЯ.

1. РАЗДЕЛ 1 – ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

1.1. Система освещения.

- 1) Монтаж кабелей освещения;
- 2) Монтаж распределительных коробок;
- 3) Монтаж выключателей освещения;
- 4) Монтаж потолочных светильников.

1.2. Система электроснабжения.

- 1) Монтаж коробов пластиковых по стенам;
- 2) Монтаж кабелей электроснабжения;
- 3) Монтаж распределительных коробок;
- 4) Монтаж розеток силовых.

1.3. Датчики системы пожарной сигнализации.

- 1) Монтаж потолочных датчиков системы пожарной сигнализации.

1.4. Розетки слаботочных систем.

- 1) Монтаж в пластиковые короба розеток системы телефонизации;
- 2) Монтаж в пластиковые короба розеток системы интернет.

1.5. Работа в электрощитовой.

- 1) Монтаж щитов электроснабжения и аварийного освещения;
- 2) Монтаж автоматических выключателей в щиты;
- 3) Проведение замеров сопротивления изоляции смонтированных систем освещения и электроснабжения;
- 4) Оформление исполнительной документации по системам освещения и электроснабжения.

РАБОТЫ В ПРАВОМ КРЫЛЕ НА 24 ЭТАЖЕ ЗДАНИЯ.

1. РАЗДЕЛ 1 – РЕМОНТ КОРИДОРА.

1.6. Демонтаж.

- 5) Демонтаж плинтусов деревянных, пластиковых, алюминиевых;
- 6) Демонтаж дверных порожков;

- 7) Снятие паркета, паркетной доски, ламината, ковролина с верхнего слоя;
- 8) Снятие линолеума на клею с нижнего слоя;
- 9) Снятие звукоизоляционной мембраны на клею с основы;
- 10) Зачистка полов от остатков мембраны;
- 11) Обеспыливание полов;
- 12) Первичное грунтование полов.

1.7. Полы.

- 5) Демонтаж отслоившейся стяжки с пола;
- 6) Обеспыливание полов;
- 7) Обработка мест отслоившейся стяжки акриловой грунтовкой глубокого проникновения;
- 8) Заделка мест отслоившейся стяжки пескобетоном М300 ГОСТ 28013-98;
- 9) Повторное обеспыливание полов;
- 10) Обработка полов грунтом для бетонных поверхностей типа Бетон-контакт;
- 11) Разметка полов в соответствии с проектной документацией;
- 12) Укладка плитки керамической формата 300х300 со швами 1,5 мм. в соответствии с проектной документацией на плиточный клей Церезит;
- 13) Затирка швов полов из плитки затиркой Церезит в соответствии с проектной документацией.

1.8. Стены.

- 2) Подготовка поверхностей стен к покраске;
- 3) Покраска поверхностей стен вододисперсионной краской ЕВРО-7 колерованной полуматовой на два раза.

1.9. Потолки.

- 3) Ремонт потолка Армстронг;
- 4) Усиление несущих конструкций подвесного потолка.

1.10. Электрика.

- 5) Демонтаж старых розеток;
- 6) Демонтаж старых выключателей;
- 7) Монтаж новых розеток;
- 8) Монтаж новых выключателей.

2. РАЗДЕЛ 2 – РЕМОНТ КАБИНЕТОВ.

2.1. Полы.

- 1) Демонтаж плинтусов деревянных, пластиковых, алюминиевых;
- 2) Демонтаж дверных порожков;
- 3) Снятие ковролина с верхнего слоя;
- 4) Устройство подложки;
- 5) Устройство полов из паркетной доски;
- 6) Установка плинтуса;
- 7) Установка дверных порожков;
- 8) Установка дверных ограничителей.

2.2. Стены.

- 1) Демонтаж ненужных дверных блоков;

- 2) Зашивка дверных проемов перегородкой ГКЛ 2+2;
- 3) Подготовка стен к малярным работам;
- 4) Оклейка стен флизелиновыми обоями;
- 5) Покраска поверхностей стен водоэмульсионной краской ЕВРО-7 колерованной полуматовой на два раза.

2.3. Потолки.

- 1) Ремонт потолка Армстронг;
- 2) Усиление несущих конструкций подвесного потолка.

2.4. Изделия.

- 1) Монтаж дверного блока;
- 2) Установка наличников, доборов;
- 3) Монтаж автоматического замка.

2.5. Электрика.

- 1) Установка пластиковых кабель-каналов по стенам;
- 2) Прокладка проводов электроснабжения по кабель-каналам;
- 3) Монтаж розеток электроснабжения в кабель-каналах;
- 4) Монтаж розеток слаботочных в кабель-каналах.