

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Техническому заданию
на выполнение работ по устройству полов из плитки в коридорах
в правом и левом крыльях на 4 и 5 этажах
административного здания по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

1. Демонтажные работы.

- 1) Демонтаж дверных порожков;
- 2) Демонтаж плинтусов;
- 3) Демонтаж ковролина;
- 4) Демонтаж оснований пола из фанеры;
- 5)

2. Подготовка полов.

- 1) Демонтаж отслоившейся стяжки с пола;
- 2) Обеспыливание полов;
- 3) Обработка мест отслоившейся стяжки акриловой грунтовкой глубокого проникновения;
- 4) Заделка мест отслоившейся стяжки пескобетоном М300 ГОСТ 28013-98.
- 5) Повторное обеспыливание полов;
- 6) Обработка полов грунтом для бетонных поверхностей типа Бетон-контакт;
- 7) Разметка полов в соответствии с проектной документацией.

3. Укладка плитки керамической.

- 1) Укладка плитки керамической формата 300х300 со швами 1,5 мм. в соответствии с проектной документацией на плиточный клей Церезит;
- 2) Затирка швов полов из плитки затиркой Церезит в соответствии с проектной документацией.