

## ДОГОВОР № 12/2013-ЭО

г. Москва

" " \_\_\_\_\_ 2013 г.

ОАО «Олимп», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор подряда, именуемый в дальнейшем "Договор", о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по наладке электрооборудования в здании, находящемся по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, (далее по тексту – Объект), согласно Приложений №№ 1 – 8 к Договору своими силами и средствами в соответствии с действующими нормами и правилами - ПУЭ и ПТЭЭП в сроки, предусмотренные Договором.

### 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Стоимость работ по Договору согласно локальным сметам №№ 1 - 8 (Приложения №№ 1 – 8 к Договору) составляет: \_\_\_\_\_ руб. \_\_ коп., в т.ч. НДС-18% \_\_\_\_\_ руб.

2.2. Факт выполнения Подрядчиком работ и их стоимость подтверждается подписанными Сторонами Актами о приемке выполненных работ (далее по тексту Акт).

2.3. Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ и передачи Исполнителем счета.

2.4. Стоимость работ по Договору может быть уменьшена Сторонами при необходимости уменьшения объемов работ, что оформляется дополнительным соглашением к Договору.

2.5. Сроки выполнения работ определяются на основании согласованного Сторонами Графика работ по наладке электрооборудования (Приложение № 9 к Договору).

### 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами со всеми приложениями к нему и действует до момента выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору или прекращения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

### 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Сроки выполнения работ: начало – дата подписания Договора, окончание - 31 декабря 2013 года.

### 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

5.1. Подрядчик гарантирует выполнить работы по Договору с надлежащим качеством, согласно действующим в РФ нормативным документам и правилам, в сроки согласно Графику работ по наладке электрооборудования (Приложение № 9 к Договору).

5.2. Подрядчик обеспечивает своими силами и за свой счет своих работников индивидуальными защитными средствами и контрольно-измерительными приборами в объеме, необходимом для выполнения работ по Договору.

5.3. Подрядчик обязуется перед началом выполнения работ по Договору организовать прохождение своими специалистами вводного инструктажа по ОТ и ПБ у работников Отдела охраны труда ОАО «Олимп».

5.4. Уполномоченные представители Подрядчика обязаны пройти инструктаж на рабочем месте в соответствующем инженерно-техническом отделе ОАО «Олимп».

5.5. Соблюдать все требования по ОТ, ПБ и режима, правила соблюдения внутреннего распорядка и пользования инженерными системами на Объекте (указанном в п. 1.1. настоящего Договора). При несоблюдении ПТБ Подрядчик доводит информацию до персонала Заказчика в письменной форме.

5.6. Подрядчик обязан устранять недостатки и оплачивать возможные убытки, нанесённые Заказчику в связи с выполнением работ по Договору, которые Заказчик обнаружит в течение всего срока действия Договора.

5.7. Подрядчик обязан незамедлительно:

- предпринимать меры для предотвращения возникновения аварийных ситуаций и уменьшения их последствий;

- сообщать Заказчику обо всех событиях, увеличивающих риск возникновения аварийных ситуаций;

- сообщать Заказчику, службе охраны Объекта Заказчика, а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, милиция, скорая медицинская помощь, служба спасения и т.п.) о возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать все возможные меры, в рамках своей компетенции к их устранению.

5.8. Подрядчик обязуется вести надлежащим образом техническую и иную документацию, необходимую для исполнения Договора.

5.9. Если Подрядчику станет известно о каких-либо претензиях к Заказчику в связи с предметом Договора, либо о любых фактах или обстоятельствах, которые могут дать третьему лицу право заявить о претензии, связанной с предметом Договора, Подрядчик обязан незамедлительно передать Заказчику всю имеющуюся у него соответствующую информацию, и будет содействовать и сотрудничать в процессе защиты от любого иска в той степени, в какой это будет определено Заказчиком.

5.10. Заказчик по настоящему Договору обязуется:

5.10.1. Осуществлять допуск к работам по наладке электрооборудования в соответствии с требованиями действующих Правил по технике безопасности (МПБЭЭ) и контролировать их соблюдение при выполнении работ.

5.10.2. В течение всего срока действия Договора обеспечивать специалистам Подрядчика необходимые условия для производства работ и свободный доступ в места проведения таких работ.

5.10.3. Обеспечить подачу или отключение электроэнергии для возможности выполнения работ.

5.10.4. Заказчик имеет право указывать представителям Подрядчика на недостатки, которые выявляются в ходе выполнения работ.

5.10.5. Произвести оплату на условиях, указанных в разделе 2 Договора.

## **6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.**

6.1. Приемка и оценка результата выполненных работ по Договору осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП.

6.2. По завершении этапа работ согласно Графику работ по наладке электрооборудования (Приложение № 9 к Договору) Подрядчик представляет Заказчику оформленный в установленном порядке Акт о приемке выполненных работ и отчета о проведенных работах на Объекте и счет-фактуру<sup>1</sup> по выполненным работам (1 (один) экземпляр), оформленные в соответствии с требованиями законодательства.

Факт выполнения работ фиксируется в журнале Отдела электрики Заказчика.

6.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта, указанного в п.6.2. Договора, обязан представить Подрядчику подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки результата работ.

6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их

---

<sup>1</sup> Предоставляется в случае, если Подрядчик использует общую систему налогообложения.

устранения. После устранения выявленных недостатков за счет и силами Подрядчика в срок, указанный Заказчиком, приемка осуществляется Заказчиком в порядке, установленном настоящей статьей Договора.

6.5. Акт выполненных работ должен содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица, совершившего операцию и ответственного за правильность ее оформления, либо наименование должности лица, ответственного за правильность оформления свершившегося события; подпись лица, совершившего операцию и ответственного за правильность ее оформления, либо наименование должности лица, ответственного за правильность оформления свершившегося события с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору, а также при несоблюдении сроков выполнения работ (п. 4.1. Договора), Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10% стоимости невыполненных в срок работ по настоящему Договору, включая упущенную выгоду.

7.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты результата выполненных работ по Договору свыше 10 дней, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,03% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% суммы неоплаченного платежа.

7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, в ходе выполнения работ Подрядчиком до приемки результата работ Заказчиком несет Подрядчик.

## **8. ФОРС-МАЖОР.**

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения, землетрясения, забастовка, вооруженных конфликтов, издания органами государственной власти и управления нормативных актов, препятствующих исполнению Договора, а также других событий, находящихся вне разумного предвидения и контроля Сторон), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора, срок выполнения обязательств по Договору отодвигается на период действия этих обстоятельств.

8.2. Подрядчик незамедлительно извещает Заказчика о начале и конце действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договора.

8.3. Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы задержка в производстве работ составила более 30-ти дней, то Заказчик вправе расторгнуть Договор и провести расчеты с Подрядчиком за фактически выполненные и принятые Заказчиком работы.

## **9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.**

9.1. Любые споры или разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора, будут решаться по возможности путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае не урегулирования споров или разногласий между Сторонами путем переговоров, их разрешение осуществляется в судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны только при условии их оформления в письменной форме и подписания обеими Сторонами.

10.2. Подрядчик назначает ответственного за проведение работ по наладке электрооборудования.

10.3. Настоящий Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

## **11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.**

11.1. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемой части:

1. Приложения №№ 1 - 8 (сметы №№ 1 - 8 на 8 листах);
2. Приложение № 9 (График работ по наладке электрооборудования);
3. Лицензия Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на 1 листе;
4. Свидетельство о регистрации электролаборатории на 1 листе;
5. Акт-допуск для проведения работ в административном здании, находящемся по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.

## **12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:**

**ЗАКАЗЧИК:** ОАО «Олимп» 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9  
ИНН 7704233886; КПП 770401001; БИК 044525219  
р/с 40702810900170000858 в ОАО "Банк Москвы", г. Москва  
к/с 3010181050000000219; ОКПО 11530310; ОГРН 1027700071387

**ПОДРЯДЧИК:**

ИНН; КПП ; БИК;  
р/с в ,  
к/с;  
ОКПО ; ОГРН

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ **А.Н. Фомочкин**

\_\_\_\_\_

Согласовано  
в сумме  
Генеральный директор

УТВЕРЖДАЮ  
в сумме  
Генеральный директор  
ОАО "Олимп"

Фомочкин А.Н.

ПРОЕКТ Локальной сметы № 1 к Договору № \_\_\_\_\_ г. от " " \_\_\_\_\_ 201\_ г.  
на электроналадочные работы в здании Правительства Москвы  
по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на _____ декабря _____ 2008 г.										
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты			ВСЕГО затрат. руб.	Справочно ЗТР всего чел.-час Ст-ть ед. с начислен.
						попра-вочные	зимних удоро-жаний	перес-чета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5.1-162-1	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЦИТАМ, ЦКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ	измерение	78						
		ЗП								
		НР от ЗП	%							
		СП от ЗП	%							
		ЗТР	чел-ч							
2	5.1-152-1	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	точка	120						
		ЗП								
		НР от ЗП	%							
		СП от ЗП	%							
		ЗТР	чел-ч							
3	5.1-154-1	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-нуль"	токоприёмник	8						
		ЗП								
		НР от ЗП	%							
		СП от ЗП	%							
		ЗТР	чел-ч							
4	5.1-20-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ. С МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТОЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО: 1000	шт.	15						
		ЗП								
		НР от ЗП	%							
		СП от ЗП	%							
		ЗТР	чел-ч							
5	5.1-20-4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ. С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 50	шт.	9						
		ЗП								
		НР от ЗП	%							
		СП от ЗП	%							
		ЗТР	чел-ч							
6	5.1-67-1	УСТРОЙСТВО АВР СО СХЕМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ	шт.	3						
		ЗП								
		НР от ЗП	%							
		СП от ЗП	%							
		ЗТР	чел-ч							
7	5.1-20-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ. С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 200	шт.	4						
		Поправка: 5.12 Наименование: В действующих электроустановках, находящихся под напряжением, без оформления наряда-допуска								
		ЗП								
		НР от ЗП	%							
		СП от ЗП	%							
		ЗТР	чел-ч							
8	5.1-30-1	СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ. АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С МОТОРНЫМ ИЛИ СОЛЕНОИДНЫМ ПРИВОДОМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ. С МЕСТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	схема	2						
		Поправка: 5.14 Наименование: В действующих электроустановках устройств при наличии ограничений и применении при этом специальных мер защиты от влияния внешних электростатических и электромагнитных полей (в том числе защиты по времени)								
		ЗП								
		НР от ЗП	%							
		СП от ЗП	%							
		ЗТР	чел-ч							

Итого по смете

НДС 18%  
Всего

Составил

Проверил - объемы работ подтверждаю

Согласовано  
в сумме  
Генеральный директор

УТВЕРЖДАЮ  
в сумме  
Генеральный директор  
ОАО "Олимп"

Фомочкин А.Н.

ПРОЕКТ Локальной сметы № 2 к Договору № г. от " " 201\_ г.  
на электроналадочные работы в здании Правительства Москвы -  
по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9

Составлен(а) в базисных ценах 1998 г. и в ценах на		декабрь		2008		Цена на ед. изм. руб.		Кoeffициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Кoeff. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица изме-рения	Кол-во единиц	попра-вочные	зимних удоро-жаний	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	5.1-162-1	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ	измерение	275								
		ЗП										
		НР от ЗП	%									
		СП от ЗП	%									
		ЗТР	чел-ч									
2	5.1-152-1	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	точка	320								
		ЗП										
		НР от ЗП	%									
		СП от ЗП	%									
		ЗТР	чел-ч									
3	5.1-154-1	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-нуль"	токоприемник	21								
		ЗП										
		НР от ЗП	%									
		СП от ЗП	%									
		ЗТР	чел-ч									
4	5.1-20-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТОЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО: 1000	шт.	2								
		ЗП										
		НР от ЗП	%									
		СП от ЗП	%									
		ЗТР	чел-ч									
5	5.1-20-4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 50	шт.	22								
		ЗП										
		НР от ЗП	%									
		СП от ЗП	%									
		ЗТР	чел-ч									
6	5.1-19-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ	шт.	98								
		ЗП										
		НР от ЗП	%									
		СП от ЗП	%									
		ЗТР	чел-ч									
7	5.1-87-1	УСТРОЙСТВО АВР СО СХЕМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ	шт.	2								
		ЗП										
		НР от ЗП	%									
		СП от ЗП	%									
		ЗТР	чел-ч									

Итого по смете

НДС 18%  
Всего

Составил

Проверил - объемы работ подтверждаю

Согласовано  
в сумме  
Генеральный директор

УТВЕРЖДАЮ  
в сумме  
Генеральный директор  
ОАО "Олимп"

\_\_\_\_\_ Фомочкин А.Н.

ПРОЕКТ Локальной сметы № 3 к Договору № \_\_\_\_\_ от " " \_\_\_\_\_ 201\_ г.  
на электроналадочные работы в здании Правительства Москвы  
по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на декабрь 2008 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты			ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
						поправочные	зимних удорожаний	пересчета		ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5.1-87-1	УСТРОЙСТВО АВР СО СХЕМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	<i>шт.</i>	1						
			%							
			%							
			чел-ч							
2	5.1-175-1	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 10 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	<i>испытание</i>	3						
			%							
			%							
			чел-ч							
3	5.1-168-1	ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 11 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	<i>испытание</i>	3						
			%							
			%							
			чел-ч							
4	5.1-15-2	ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО: 11 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	<i>шт.</i>	7						
			%							
			%							
			чел-ч							
5	5.1-17-2	ТРАНСФОРМАТОР ВЫНОСНОЙ С ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО: 11 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	<i>шт.</i>	9						
			%							
			%							
			чел-ч							
6	5.1-18-1	ТРАНСФОРМАТОР НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ: БЕЗ ПОДМАГНИЧИВАНИЯ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	<i>шт.</i>	6						
			%							
			%							
			чел-ч							
7	5.1-39-6	ЗАЩИТА С РЕЛЕ ИНДУКЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ: ДВУМЯ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	<i>компл.</i>	10						
			%							
			%							
			чел-ч							

Итого по смете

К НДС 18%  
Всего

Составил

Проверил - объемы работ подтверждаю

Согласовано  
в сумме  
Генеральный директор

УТВЕРЖДАЮ  
в сумме  
Генеральный директор  
ОАО "Олимп"  
Фомочкин А.Н.

ПРОЕКТ Локальной сметы № 4 к Договору № от " " 201\_ г.  
на электроналадочные работы в здании Правительства Москвы  
по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на

декабрь 2008 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты			ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
						поправочные	зимних удорожаний	пересчета		ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5.1-152-1	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	точка	100						
		ЗП								
		НР от ЗП	%							
		СП от ЗП	%							
		ЗТР	чел-ч							
2	5.1-20-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТОЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО: 1000	шт.	21						
		ЗП								
		НР от ЗП	%							
		СП от ЗП	%							
		ЗТР	чел-ч							
3	5.1-20-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТОЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО: 5000	шт.	3						
		ЗП								
		НР от ЗП	%							
		СП от ЗП	%							
		ЗТР	чел-ч							
4	5.1-30-1	СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ: АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С МОТОРНЫМ ИЛИ СОЛЕНОИДНЫМ ПРИВОДОМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ: С МЕСТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	схема	3						
		ЗП								
		НР от ЗП	%							
		СП от ЗП	%							
		ЗТР	чел-ч							
5	5.1-87-1	УСТРОЙСТВО АВР СО СХЕМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ	шт.	2						
		ЗП								
		НР от ЗП	%							
		СП от ЗП	%							
		ЗТР	чел-ч							
6	5.1-175-1	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ	испытание	4						
		ЗП	е							
		НР от ЗП	%							
		СП от ЗП	%							
		ЗТР	чел-ч							
7	5.1-167-1	ОБОТКА ТРАНСФОРМАТОРА СИЛОВОГО	испытание	2						
		ЗП	е							
		НР от ЗП	%							
		СП от ЗП	%							
		ЗТР	чел-ч							
8	5.1-169-1	АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ	испытание	2						
		ЗП	е							
		НР от ЗП	%							
		СП от ЗП	%							
		ЗТР	чел-ч							

Итого по смете

НДС 18%  
Всего

Составил



Согласовано  
в сумме  
Генеральный директор

УТВЕРЖДАЮ  
в сумме  
Генеральный директор  
ОАО "Олимп"  
\_\_\_\_\_ Фомочкин А.Н.

ПРОЕКТ Локальной сметы № 5 к Договору от " " \_\_\_\_\_ 201\_ г.  
на электроналадочные работы в здании Правительства Москвы  
по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на декабрь 2008 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты			ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
						поправочные	зимних удорожаний	пересчета		ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5.1-152-1	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	точка	58						
2	5.1-20-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТОЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО: 1000 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	27						
3	5.1-20-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТОЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО: 5000 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	4						
4	5.1-30-1	СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С МОТОРНЫМ ИЛИ СОЛЕНОИДНЫМ ПРИВОДОМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ: С МЕСТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	схема	4						
5	5.1-87-1	УСТРОЙСТВО АВР СО СХЕМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	2						
6	5.1-175-1	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	испытани е	4						
7	5.1-167-1	ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА СИЛОВОГО ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	испытани е	2						
8	5.1-169-1	АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	испытани це	2						

Итого по смете

НДС 18%  
Всего

Составил

Согласовано  
в сумме  
Генеральный директор

УТВЕРЖДАЮ  
в сумме  
Генеральный директор  
ОАО "Олимп"  
Фомочкин А.Н.

ПРОЕКТ Локальной сметы № 6 к Договору № от " " \_\_\_\_\_ 201\_ г.  
на электроналадочные работы в здании Правительства Москвы  
по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на декабрь 2008 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты			ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
						поправочные	зимних удорожаний	пересчета		ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	5.1-152-1	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	точка	52							
2	5.1-20-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ. С МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТОЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО: 1000 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	32							
3	5.1-20-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ. С МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТОЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО: 5000 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	4							
4	5.1-30-1	СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ. АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С МОТОРНЫМ ИЛИ СОЛЕНОИДНЫМ ПРИВОДОМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ. С МЕСТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	схема	3							
5	5.1-87-1	УСТРОЙСТВО АВР СО СХЕМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	2							
6	5.1-175-1	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	испытание	3							
7	5.1-167-1	ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА СИЛОВОГО ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	испытание	2							
8	5.1-169-1	АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	испытание	2							

Итого по смете

НДС 18%  
Всего

Составил

Проверил - объемы работ подтверждаю

Согласовано  
в сумме  
Генеральный директор

УТВЕРЖДАЮ  
в сумме  
Генеральный директор  
ОАО "Олимп"  
Фомочкин А.Н.

ПРОЕКТ Локальной сметы № 7 к Договору № \_\_\_\_\_ от " " \_\_\_\_\_ 201\_ г.  
на электроналадочные работы в здании Правительства Москвы  
по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на декабрь 2008 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты			ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
						попра-вочные	зимних удоро-жаний	перес-чета		ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5.1-162-1	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	измерение	262						
			%							
			%							
			чел-ч							
2	5.1-152-1	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	точка	120						
			%							
			%							
			чел-ч							
3	5.1-154-1	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	токотрие мн	21						
			%							
			%							
			чел-ч							
4	5.1-19-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	200						
			%							
			%							
			чел-ч							
5	5.1-20-4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 50 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	18						
			%							
			%							
			чел-ч							

Итого по смете

НДС 18%  
Всего:

Составил

Приложение № 8 к Договору  
от " " 201\_ г.

Согласовано  
в сумме  
Генеральный директор

УТВЕРЖДАЮ  
в сумме  
Генеральный директор  
ОАО "Олимп"  
Фомочкин А.Н.

ПРОЕКТ Локальной сметы № 8 к Договору № от " " 201\_ г.  
на электроналадочные работы в здании Правительства Москвы  
машзал по адресу: ул. Новый Арбат, д. 38/9

текущих (прогнозных) цен на		декабрь		2008 г.		Коэффициенты			ВСЕГО затрат, руб.	Справочно ЗТР, всего чел.-час Ст-ть ед. с начислен.
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица изме- рения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	попра- вочные	зимних удоро- жаний	перес- чета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5.1-162-1	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ. ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ШИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	измере- ние	121						
2	5.1-152-1	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	точка	98						
3	5.1-154-1	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	токопр иемн	6						
4	5.1-20-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ. С МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТОЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ.НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО: 1000 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	4						
5	5.1-20-4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ. С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ,ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 50 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	14						
6	5.1-30-1	СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ: АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С МОТОРНЫМ ИЛИ СОЛЕНОИДНЫМ ПРИВОДОМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ: С МЕСТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	схема	2						
7	5.1-87-1	УСТРОЙСТВО АВР СО СХЕМОЙ ВОССТАНОВ ЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	2						

Итого по смете

НДС 18%  
Всего:

Составил

Проверил - объемы работ подтверждаю