

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ОАО "Олимп"

А.Н. Фомочкин

" " 2014 г.

" " 2014 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(локальный сметный расчет)

Ремонт асфальтового покрытия VIP - "кармана" левого крыла административного здания

Ремонт асфальтового покрытия VIP - "кармана" левого крыла административного здания,
на **расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

	базовая	текущая
	цена	цена
Сметная стоимость	316,31	2 395,41 тыс.руб
Средства на оплату труда	20,14	300,30 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на

Январь 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
						попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел Подготовительные работы										
1	6.68-51-4 Поправка: 6/11	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 м3	0,467						
		ЗП			1 687,95)*1,15	1,047	949,12	14,91	14 151,37	
		ЭМ			2 713,55)*1,15	1,047	1 525,81	7,71	11 763,96	
		в т.ч. ЗПМ			735,23)*1,15	1,047	(413,41)	14,91	(6163,99)	
		МР			0,00	1	0,00	1	0,00	
		НР от ЗП	%	80			759,30	71	10 047,47	
		СП от ЗП	%	55			522,02	44	6 226,60	
		НР и СП от ЗПМ	%	175			723,47	167	10 293,86	
		ЗТР	чел-ч	155)*1,15	1,047	87,16			
								4 479,72		52 483,26
2	3.27-102-1 Поправка: 6/11	РАЗБОРКА ВХОДНЫХ ГРУПП (ПРИМ)	m	0,4						
		ЗП			124,23)*1,15*0,7	1,047	41,88	14,91	624,46	
		ЭМ			261,40)*1,15*0,7	1,047	88,13	7,11	626,58	
		в т.ч. ЗПМ			76,88)*1,15*0,7	1,047	(25,92)	14,91	(386,45)	
		МР			54,65 *0	1	0,00	6,25	0,00	
		НР от ЗП	%	140			58,63	118	736,86	
		СП от ЗП	%	79			33,09	44	274,76	
		НР и СП от ЗПМ	%	175			45,36	167	645,37	
		ЗТР	чел-ч	9,15)*1,15*0,7	1,047	3,08			
								267,09		2 908,03
3	3.9-57-3 Поправка: 6/11	ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ	100 м	0,5						
		ЗП			393,89)*1,15*0,7	1,087	172,33	14,91	2 569,50	
		ЭМ			1,41)*1,15*0,7	1,087	0,62	5,91	3,65	
		в т.ч. ЗПМ			0,28)*1,15*0,7	1,087	(0,12)	14,91	(1,83)	
		МР			133,00 *0	1	0,00	4,57	0,00	
		НР от ЗП	%	85			146,48	71	1 824,35	
		СП от ЗП	%	70			120,63	44	1 130,58	
		НР и СП от ЗПМ	%	175			0,21	167	3,06	
		ЗТР	чел-ч	33,1)*1,15*0,7	1,087	14,48			
								440,27		5 531,14
4	3.8-8-3 Поправка: 6/11	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	m	0,3						
		ЗП			491,10)*1,15*0,7	1,067	126,55	14,91	1 886,81	
		ЭМ			122,83)*1,15*0,7	1,067	31,65	8,29	262,39	
		в т.ч. ЗПМ			29,02)*1,15*0,7	1,067	(7,48)	14,91	(111,50)	
		МР			468,45 *0	1,025	0,00	4,92	0,00	
		НР от ЗП	%	91			115,16	76	1 433,98	
		СП от ЗП	%	70			88,59	44	830,20	
		НР и СП от ЗПМ	%	175			13,09	167	186,21	
		ЗТР	чел-ч	42,3)*1,15*0,7	1,067	10,90			
								375,04		4 599,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10,1	1.3-2-8	МР			6 731,62		1,002	4 586,66	5,39	24 722,08
		РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 250	м3	110,16	525,66		1,002	58 022,52	7,13	413 700,56
		НР от ЗП	%		140			4 036,96	118	50 732,42
		СП от ЗП	%		79			2 278,00	44	18 917,18
		НР и СП от ЗПМ	%		175			640,47	167	9 112,87
		ЗТР	чел-ч	267)*1,15)*1,15	1,047	251,40		
								74 427,74		579 143,20
11	3.27-30-2 Поправка: 6/11 Поправка: 3.%	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1000 м2	-0,68)*1,15)*1,15				
		ЗП			59,30	*11	1,047	- 614,18	14,91	- 9 157,49
		ЭМ			0,00	*11	1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	*11	1,047	(0,00)	14,91	(0,00)
11,1	1.3-2-8	МР			58,60	*11	1,002	- 439,20	4,7	- 2 064,26
		РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 250	м3	-76,296	525,66	[К НР *11]	1,002	- 40 185,97	7,13	- 286 525,94
		НР от ЗП	%		140			- 859,85	118	- 10 805,84
		СП от ЗП	%		79			- 485,20	44	- 4 029,30
		НР и СП от ЗПМ	%		175			0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	5,17)*1,15)*1,15 *11	1,047	- 53,55		
								- 42 584,40		- 312 582,83
12	3.12-20-1 Поправка: 6/11 Поправка: 3.%	ОГРУНТОВКА ПРАЙМЕРОМ ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	100 м2	6,8						
		ЗП			51,16)*1,15)*1,15	1,087	500,11	14,91	7 456,63
		ЭМ			2,98)*1,15)*1,25	1,087	31,66	8,31	263,13
		в т.ч. ЗПМ			0,70)*1,15)*1,25	1,087	(7,44)	14,91	(110,90)
		МР			1 206,02		1,001	8 209,14	1,68	13 791,35
		НР от ЗП	%	104				520,11	88	6 561,83
		СП от ЗП	%	79				395,09	44	3 280,92
		НР и СП от ЗПМ	%	175				13,02	167	185,20
		ЗТР	чел-ч	4,46)*1,15)*1,15	1,087	43,60		
								9 669,13		31 539,06
13	3.11-4-1 Поправка: 6/11 Поправка: 3.%	УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100 м2	6,8						
		ЗП			376,32)*1,15)*1,15	1,047	3 543,31	14,91	52 830,68
		ЭМ			403,01)*1,15)*1,25	1,047	4 124,58	8,23	33 945,26
		в т.ч. ЗПМ			64,18)*1,15)*1,25	1,047	(656,85)	14,91	(9793,56)
13,1	1.1-1-2164	МР			10 508,86		1	71 460,25	4,62	330 146,35
		МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО- ПОЛИМЕРНЫЙ, МАРКА 'ТЕХНОЭЛАСТ МОСТ Б'	м2	761,6	52,23		1	39 778,37	4,29	170 649,20
		НР от ЗП	%	104				3 685,04	88	46 491,00
		СП от ЗП	%	70				2 480,32	44	23 245,50
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1 149,49	167	16 355,25
		ЗТР	чел-ч	32)*1,15)*1,15	1,047	301,30		
								126 221,36		673 663,24
14	3.11-4-2 Поправка: 6/11 Поправка: 3.%	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К ПОЗ. 11-4-1	100 м2	6,8						
		ЗП			235,20)*1,15)*1,15	1,047	2 214,57	14,91	33 019,18
		ЭМ			214,16)*1,15)*1,25	1,047	2 191,80	8,23	18 038,55
		в т.ч. ЗПМ			31,56)*1,15)*1,25	1,047	(323,00)	14,91	(4815,91)
14,1	1.1-1-2164	МР			4 538,59		1	30 862,41	4,52	139 498,10
		МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО- ПОЛИМЕРНЫЙ, МАРКА 'ТЕХНОЭЛАСТ МОСТ Б'	м2	761,6	52,23		1	39 778,37	4,29	170 649,20
		НР от ЗП	%	104				2 303,15	88	29 056,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		СП от ЗП	%	70				1 550,20	44	14 528,44	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				565,25	167	8 042,57	
		ЗТР	чел-ч	20)*1,15)*1,15	1,047	188,31			
								79 465,75		412 832,92	
15	3.27-50-1 Поправка: 6/11 Поправка: 3.%	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ		100 м2	0,37						
		ЗП				4 959,66)*1,15)*1,15	1,047	2 540,95	14,91	37 885,55
		ЭМ				262,22)*1,15)*1,25	1,047	146,02	8,89	1 298,15
		в т.ч. ЗПМ				55,51)*1,15)*1,25	1,047	(30,91)	14,91	(460,90)
		МР				3,00		1,006	1,12	4,56	5,09
15,1	1.3-2-8	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 250		м3	3,7	525,66		1,006	1 956,61	7,13	13 950,64
		НР от ЗП	%		140				3 557,33	118	44 704,95
		СП от ЗП	%		79				2 007,35	44	16 669,64
		НР и СП от ЗПМ	%		175				54,09	167	769,70
		ЗТР	чел-ч		393)*1,15)*1,15	1,047	201,34		
									10 263,47		115 283,72
16	3.27-42-1 Поправка: 6/11 Поправка: 3.%	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ КОМПЛЕКТОМ МАШИН		100 м2	6,8						
		ЗП				52,17)*1,15)*1,15	1,047	491,22	14,91	7 324,02
		ЭМ				419,23)*1,15)*1,25	1,047	4 290,58	8,3	35 611,80
		в т.ч. ЗПМ				76,22)*1,15)*1,25	1,047	(780,07)	14,91	(11630,81)
		МР				57,83		1	393,24	8,11	3 189,21
16,1	1.3-3-7	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИП А		т	65,688	307,59		1	20 204,97	7,48	151 133,19
		НР от ЗП	%		140				687,71	118	8 642,34
		СП от ЗП	%		79				388,06	44	3 222,57
		НР и СП от ЗПМ	%		175				1 365,12	167	19 423,45
		ЗТР	чел-ч		4,29)*1,15)*1,15	1,047	40,39		
									27 820,90		228 546,58
17	3.27-43-1 Поправка: 6/11 Поправка: 3.%	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ СВЕРХ 4 СМ К ПОЗ. 27-42-1		100 м2	6,8						
		ЗП				6,93)*1,15)*1,15	1,047	65,25	14,91	972,89
		ЭМ				17,35)*1,15)*1,25	1,047	177,57	7	1 242,97
		в т.ч. ЗПМ				3,57)*1,15)*1,25	1,047	(36,54)	14,91	(544,77)
		МР				0,00		1	0,00	1	0,00
17,1	1.3-3-7	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИП А		т	16,456	307,59		1	5 061,70	7,48	37 861,52
		НР от ЗП	%		140				91,35	118	1 148,01
		СП от ЗП	%		79				51,55	44	428,07
		НР и СП от ЗПМ	%		175				63,95	167	909,77
		ЗТР	чел-ч		0,53)*1,15)*1,15	1,047	4,99		
									5 511,37		42 563,23
18	3.8-8-3 Поправка: 6/11 Поправка: 3.%	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРЯМКОВ		т	0,3						
		ЗП				491,10)*1,15)*1,15	1,067	207,90	14,91	3 099,77
		ЭМ				122,83)*1,15)*1,25	1,067	56,52	8,29	468,55
		в т.ч. ЗПМ				29,02)*1,15)*1,25	1,067	(13,35)	14,91	(199,10)
		МР				468,45		1,025	144,05	4,92	708,72
18,1	1.3-2-8	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 250		м3	0,225	525,66		1,025	121,23	7,13	864,37
		НР от ЗП	%		91				189,19	76	2 355,83
		СП от ЗП	%		70				145,53	44	1 363,90
		НР и СП от ЗПМ	%		175				23,36	167	332,50
		ЗТР	чел-ч		42,3)*1,15)*1,15	1,067	17,91		
									887,78		9 193,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	3.27-102-1 Поправка: 6/11 Поправка: 3.%	СБОРКА ВХОДНЫХ ГРУПП (ПРИМ)	m	0,4						
		ЗП			124,23)*1,15)*1,15	1,047	68,81	14,91	1 025,90
		ЭМ			261,40)*1,15)*1,25	1,047	157,37	7,11	1 118,90
		в т.ч. ЗПМ			76,88)*1,15)*1,25	1,047	(46,28)	14,91	(690,09)
		МР			54,65		1	21,86	6,25	136,63
		НР от ЗП	%	140				96,33	118	1 210,56
		СП от ЗП	%	79				54,36	44	451,40
		НР и СП от ЗПМ	%	175				80,99	167	1 152,45
		ЗТР	чел-ч	9,15)*1,15)*1,15	1,047	5,07		
								479,72		5 095,84
20	3.9-57-3 Поправка: 6/11 Поправка: 3.%	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ	100 м	0,5						
		ЗП			393,89)*1,15)*1,15	1,087	283,12	14,91	4 221,32
		ЭМ			1,41)*1,15)*1,25	1,087	1,10	5,91	6,51
		в т.ч. ЗПМ			0,28)*1,15)*1,25	1,087	(0,22)	14,91	(3,26)
		МР			133,00		1	66,50	4,57	303,91
		НР от ЗП	%	85				240,65	71	2 997,14
		СП от ЗП	%	70				198,18	44	1 857,38
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,39	167	5,44
		ЗТР	чел-ч	33,1)*1,15)*1,15	1,087	23,79		
								789,94		9 391,70
		Итого						295 855,50		1 828 857,22
		Итого по разделу	Ремонтные работы							1 828 857,22
		Итого								1 828 857,22
Раздел Прочие работы										
21	6.69-18-1 Поправка: 6/11	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПРИМ)	m	0,1						
		ЗП			16,15)*1,15	1,047	1,94	14,91	28,99
		ЭМ			0,00)*1,15	1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00)*1,15	1,047	(0,00)	14,91	(0,00)
		МР			0,00		1,002	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	91				1,77	76	22,03
		СП от ЗП	%	70				1,36	44	12,76
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	1,58)*1,15	1,047	0,19		
								5,07		63,78
22	6.69-18-2 Поправка: 6/11	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 М К ПОЗ. 69-18-1 (ПРИМ)	m	0,1						
		ЗП			6,03)*1,15*49	1,047	35,58	14,91	530,44
		ЭМ			0,00)*1,15*49	1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00)*1,15*49	1,047	(0,00)	14,91	(0,00)
		МР			0,00	*49	1,002	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	91				32,38	76	403,13
		СП от ЗП	%	70				24,91	44	233,39
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	0,59)*1,15*49	1,047	3,48		
								92,87		1 166,96
23	3.47-1-4 Поправка: 6/11 Поправка: 3.%	ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА	100 м2	20						
		ЗП			39,96)*1,15)*1,15	1,047	1 106,62	14,91	16 499,68
		ЭМ			0,00)*1,15)*1,25	1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00)*1,15)*1,25	1,047	(0,00)	14,91	(0,00)
		МР			0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	156				1 726,33	94	15 509,70
		СП от ЗП	%	84				929,56	44	7 259,86
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	3,91)*1,15)*1,15	1,047	108,28		
								3 762,51		39 269,24
24	6.68-13-1 Поправка: 6/11	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	m	125						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			0,00)*1,15	1,047	0,00	14,91	0,00
		ЭМ			8,86)*1,15	1,047	1 333,49	7,11	9 481,08
		в т.ч. ЗПМ			1,48)*1,15	1,047	(222,75)	14,91	(3321,19)
		МР			0,00		1,002	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	91				0,00	76	0,00
		СП от ЗП	%	70				0,00	44	0,00
		НР и СП от ЗПМ	%	175				389,81	167	5 546,39
		ЗТР	чел-ч	0)*1,15	1,047	0,00		
								1 723,30		15 027,47

25	15.1-20-5	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 20 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ		<i>m</i>	125					
		ЗП				0,00	1	0,00	1	0,00
		ЭМ				43,46	1	5 432,50	5,01	27 216,83
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1	(0,00)	1	(0,00)
		МР				0,00	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	0				0,00	0	0,00
		СП от ЗП	%	0				0,00	0	0,00
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	0			1	0,00		
								5 432,50		27 216,83

Итого

11 016,25

82 744,28

Итого по разделу

Прочие работы

Итого

82 744,28

Итого по локальной смете

Ремонт асфальтового покрытия VIP - "кармана" левого крыла административного здания

Итого

2 030 005,78

НДС 18%

365 401,04

Всего по смете

2 395 406,82

Составил

сметчик

А.И. Поплавская

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил:

и.о. начальника отдела капитального строительства

Н.В. Жерздев

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]