

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 200 г.

" " 200 г.

(Наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5**

(локальный сметный расчет)

**№5 Капитальный ремонт (замена кровли и ремонт плит перекрытия) нежилого здания ОМВД России**на **по Метрогородок району г.Москвы по адресу: Открытое ш., д.21,к.15 (ВАО)**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

	базовая цена	текущая цена
Сметная стоимость	0,00	1 951,50 тыс.руб
Строительные работы	326,28	1 940,18 тыс.руб
Монтажные работы	0,00	0,00 тыс.руб
Оборудование	0,00	0,00 тыс.руб
Прочие работы	4,07	11,32 тыс.руб
Средства на оплату труда	27,63	371,41 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на Сентябрь 2012 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Кэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
						попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел Отбойная доска**

1	3.15-28-1	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 м2	3,105						
		ЗП			3 378,32	*1,15)*0,8	1,025	9 891,77	13,44	132 945,41
		ЭМ			216,26	*1,25)*0,8	1,025	688,27	5,87	4 040,17
		в т.ч. ЗПМ			43,25	*1,25)*0,8	1,025	(137,65)	13,44	(1850,00)
		МР			2 164,08	)0,8	1	5 375,57	3,31	17 793,15
1,1	1.9-12-106	ДОСКИ ОТБОЙНЫЕ ИЗ ДСП, РАЗМЕРЫ 17X200X1800 ММ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СТРОГАННЫМ ШПОНОМ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД, С ОБЛИЦОВКОЙ КРОМОК СТРОГАННЫМ ШПОНОМ ПО ПЕРИМЕТРУ, ПОКРЫТЫЕ НИТРОЛАКОМ	м	1034,9	85,40	*0,8 [К НР ]]	1	70 704,37	3,26	230 496,24
		НР от ЗП	%	100				9 891,77	86	114 333,05
		СП от ЗП	%	64				6 330,73	42	55 837,07
		НР и СП от ЗПМ	%	175				240,89	167	3 089,50
		ЗТР	чел-ч	242		*1,15)*0,8	1,025	708,58		
								<b>103 123,37</b>		<b>558 534,59</b>

**Итого****103 123,37****558 534,59****Итого по разделу****Отбойная доска**

итого

558 534,59

**Раздел Кровля**

1	6.58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 1-3 СЛОЯ	100 м2	4,32						
		ЗП			191,34	)0,8	1,047	692,35	13,44	9 305,19
		ЭМ			0,00	)0,8	1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	)0,8	1,047	(0,00)	13,44	(0,00)
		МР			0,00	)0,8	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				553,88	73	6 792,79
		СП от ЗП	%	55				380,79	42	3 908,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00	
		ЗТР	чел-ч	17,41	)*0,8		1,047	63,00			
								<b>1 627,02</b>		<b>20 006,16</b>	
2	6.69-45-1	РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ		100 м3	0,648						
		ЗП				3 456,12	)*0,8	1,047	1 875,86	13,44	25 211,56
		ЭМ				0,00	)*0,8	1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ				0,00	)*0,8	1,047	(0,00)	13,44	(0,00)
		МР				0,00	)*0,8	1,002	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	91				1 707,03	78	19 665,02	
		СП от ЗП	%	70				1 313,10	42	10 588,86	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00	
		ЗТР	чел-ч	332	)*0,8		1,047	180,20			
								<b>4 895,99</b>		<b>55 465,44</b>	
3	3.12-19-3	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДНОЙ В ОДИН СЛОЙ		100 м2	4,32						
		ЗП				81,61	*1,15)*0,8	1,087	352,57	13,44	4 738,53
		ЭМ				5,96	*1,25)*0,8	1,087	27,99	7,73	216,34
		в т.ч. ЗПМ				1,41	*1,25)*0,8	1,087	(6,62)	13,44	(88,99)
		МР				196,29	)*0,8	1,001	679,06	6,32	4 291,64
3,1	1.1-1-825	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,12 - 0,15 ММ		м2	475,2	3,66	*0,8	1,001	1 392,78	2,26	3 147,68
		НР от ЗП	%	104				366,67	90	4 264,68	
		СП от ЗП	%	79				278,53	42	1 990,18	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				11,59	167	148,61	
		ЗТР	чел-ч	6,94	*1,15)*0,8		1,087	29,98			
								<b>3 109,19</b>		<b>18 797,66</b>	
4	3.12-17-3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ		100 м2	4,32						
		ЗП				496,90	*1,15)*0,8	1,087	2 146,69	13,44	28 851,57
		ЭМ				38,84	*1,25)*0,8	1,087	182,39	6,99	1 274,88
		в т.ч. ЗПМ				10,48	*1,25)*0,8	1,087	(49,21)	13,44	(661,41)
		МР				927,62	)*0,8	1,001	3 209,06	6,11	19 607,36
4,1	1.1-1-891	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКА П-125		м3	66,744	892,28	*0,9	1,001	53 652,50	6,48	347 668,21
		НР от ЗП	%	104				2 232,56	90	25 966,41	
		СП от ЗП	%	79				1 695,89	42	12 117,66	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				86,12	167	1 104,55	
		ЗТР	чел-ч	40,3	*1,15)*0,8		1,087	174,10			
								<b>63 205,21</b>		<b>436 590,64</b>	
5	3.12-21-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100 м2	4,32						
		ЗП				252,96	*1,15)*0,8	1,087	1 092,83	13,44	14 687,65
		ЭМ				30,82	*1,25)*0,8	1,087	144,73	5,1	738,10
		в т.ч. ЗПМ				1,24	*1,25)*0,8	1,087	(5,82)	13,44	(78,26)
		МР				27,22	)*0,8	1,001	94,17	3,6	339,00
5,1	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150		м3	6,6096	478,96	*0,8	1,001	2 535,12	5,81	14 729,05
		НР от ЗП	%	104				1 136,54	90	13 218,89	
		СП от ЗП	%	79				863,34	42	6 168,81	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				10,19	167	130,69	
		ЗТР	чел-ч	24,3	*1,15)*0,8		1,087	104,98			
								<b>5 876,92</b>		<b>50 012,19</b>	
6	3.12-3-4	УСТРОЙСТВО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА ТИПА "ФИЛИЗОЛ", "ИЗОПЛАСТ"		100 м2	4,32						
		ЗП				689,00	*1,15)*0,8	1,087	2 976,60	13,44	40 005,49
		ЭМ				267,17	*1,25)*0,8	1,087	1 254,59	6,94	8 706,84
		в т.ч. ЗПМ				71,07	*1,25)*0,8	1,087	(333,73)	13,44	(4485,38)
		МР				705,14	)*0,8	1,001	2 439,40	4,09	9 977,15
6,1	1.1-1-1312	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, ФИЛИЗОЛ, МАРКА 'В'		м2	583,2	25,09	*0,8	1,001	11 717,70	6,02	70 540,53
6,2	1.1-1-1313	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, ФИЛИЗОЛ, МАРКА 'Н'		м2	571,536	23,06	*0,8	1,001	10 554,24	6,06	63 958,69
		НР от ЗП	%	104				3 095,66	90	36 004,94	
		СП от ЗП	%	79				2 351,51	42	16 802,31	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				584,03	167	7 490,58	
		ЗТР	чел-ч	53	*1,15)*0,8		1,087	228,97			
								<b>34 973,73</b>		<b>253 486,53</b>	
7	6.58-25-3	СМЕНА БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ БЕЗ ОТДЕЛКИ БОКОВЫХ СТЕНОК, ШИРИНОЙ ДО 1 М		100 м	0,32						
		ЗП				751,67	)*0,8	1,087	209,17	13,44	2 811,23
		ЭМ				0,00	)*0,8	1,087	0,00	1	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,00	)*0,8	1,087	(0,00)	13,44	(0,00)
7,1	1.1-1-1086	МР			128,80	)*0,8	1,001	33,01	4,2	138,62
		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНА 0,55- 0,65 ММ		<i>m</i>	0,13184	14 739,12 *0,8	1,001	1 556,12	2,43	3 781,37
		НР от ЗП	%		104			217,54	90	2 530,11
		СП от ЗП	%		79			165,24	42	1 180,72
		НР и СП от ЗПМ	%		175			0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч		70,25	)*0,8	1,087	19,55		
								<b>2 181,08</b>		<b>10 442,05</b>
8	3.12-8-1	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		<i>100 м</i>	0,32					
		ЗП				274,89 *1,15)*0,8	1,087	87,97	13,44	1 182,29
		ЭМ				32,06 *1,25)*0,8	1,087	11,15	6,99	77,95
		в т.ч. ЗПМ				8,70 *1,25)*0,8	1,087	(3,03)	13,44	(40,67)
8,1	1.3-2-6	МР				2 375,10 )*0,8	1,001	608,63	6,32	3 846,56
		РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150		<i>м3</i>	0,1632	478,96 *0,8	1,001	62,60	5,81	363,68
8,2	1.1-1-1312	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, ФИЛИЗОЛ, МАРКА 'В'		<i>м2</i>	80,64	25,09 *0,8	1,001	1 620,22	6,02	9 753,75
		НР от ЗП	%		104			91,49	90	1 064,06
		СП от ЗП	%		79			69,50	42	496,56
		НР и СП от ЗПМ	%		175			5,30	167	67,92
		ЗТР	чел-ч		23,1	*1,15)*0,8	1,087	7,39		
								<b>2 556,86</b>		<b>16 852,77</b>
		<b>Итого</b>						<b>118 426,00</b>		<b>861 653,44</b>
		<b>Итого по разделу</b> итого		<b>Кровля</b>						861 653,46
<b>Раздел Наружный водосток</b>										
1	6.58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		<i>100 м</i>	0,72					
		ЗП				93,00 )*0,8	1,047	56,09	13,44	753,79
		ЭМ				0,00 )*0,8	1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ				0,00 )*0,8	1,047	(0,00)	13,44	(0,00)
		МР				0,00 )*0,8	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%		80			44,87	73	550,27
		СП от ЗП	%		55			30,85	42	316,59
		НР и СП от ЗПМ	%		175			0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч		9,1	)*0,8	1,047	5,49		
								<b>131,81</b>		<b>1 620,65</b>
2	6.58-4-2	РАЗБОРКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ		<i>100 м</i>	0,48					
		ЗП				116,14 )*0,8	1,047	46,69	13,44	627,57
		ЭМ				0,00 )*0,8	1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ				0,00 )*0,8	1,047	(0,00)	13,44	(0,00)
		МР				0,00 )*0,8	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%		80			37,35	73	458,13
		СП от ЗП	%		55			25,68	42	263,58
		НР и СП от ЗПМ	%		175			0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч		11,04	)*0,8	1,047	4,44		
								<b>109,72</b>		<b>1 349,28</b>
3	6.58-18-3	УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		<i>100 м</i>	0,72					
		ЗП				233,54 )*0,8	1,087	146,22	13,44	1 965,23
		ЭМ				0,00 )*0,8	1,087	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ				0,00 )*0,8	1,087	(0,00)	13,44	(0,00)
		МР				523,71 )*0,8	1,001	301,96	3,09	933,05
3,1	1.1-1-925	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ)		<i>m</i>	0,1152	7 393,87 *0,8 [К НР ]]	1,001	682,10	5,03	3 430,97
3,2	1.1-1-1086	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНА 0,55- 0,65 ММ		<i>m</i>	0,22032	14 739,12 *0,8 [К НР ]]	1,001	2 600,46	2,43	6 319,11
		НР от ЗП	%		104			152,07	90	1 768,71
		СП от ЗП	%		79			115,51	42	825,40
		НР и СП от ЗПМ	%		175			0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч		21,25	)*0,8	1,087	13,30		
								<b>3 998,32</b>		<b>15 242,47</b>
4	6.58-18-2	УСТРОЙСТВО НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		<i>100 м</i>	0,72					
		ЗП				236,39 )*0,8	1,087	148,01	13,44	1 989,21
		ЭМ				0,00 )*0,8	1,087	0,00	1	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Итого</b>						<b>2 456,60</b>		<b>6 830,84</b>
		<b>Итого по разделу</b>	<b>Прочие работы</b>							
		итого								6 830,84
<b><u>Раздел Перегородки</u></b>										
1	6.53-22-1	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРОСТЫХ	100 м3	0,0223						
		ЗП			6 187,37	) *0,8	1,047	115,57	13,44	1 553,27
		ЭМ			0,00	) *0,8	1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	) *0,8	1,047	(0,00)	13,44	(0,00)
		МР			0,00	) *0,8	1,002	0,00	1	0,00
1,1	1.1-1-354	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 250X120X65 ММ, МАРКА СРЕДНЯЯ	1000 шт.	0,87416	1 043,55	*0,8 [К НР ]]	1,002	731,24	7,52	5 498,95
1,2	1.3-2-14	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 100	м3	0,5352	477,64	*0,8 [К НР ]]	1,002	204,92	6,55	1 342,20
		НР от ЗП	%	91				105,17	78	1 211,55
		СП от ЗП	%	70				80,90	42	652,37
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	563		) *0,8	1,047	10,52		
								<b>1 237,80</b>		<b>10 258,34</b>
		<b>Итого</b>						<b>1 237,80</b>		<b>10 258,34</b>
		<b>Итого по разделу</b>	<b>Перегородки</b>							
		итого								10 258,34
<b><u>Раздел Решетка для вытирания обуви</u></b>										
1	6.57-4-1	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ ИЗ ГРАВИЯ	100 м3	0,0008						
		ЗП			9 163,00	) *0,8	1,047	6,14	13,44	82,52
		ЭМ			288,38	) *0,8	1,047	0,19	6,5	1,26
		в т.ч. ЗПМ			86,10	) *0,8	1,047	(0,06)	13,44	(0,78)
		МР			0,00	) *0,8	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				4,91	73	60,24
		СП от ЗП	%	55				3,38	42	34,66
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,11	167	1,30
		ЗТР	чел-ч	770		) *0,8	1,047	0,52		
								<b>14,73</b>		<b>179,98</b>
2	3.11-10-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 м2	0,0054						
		ЗП			242,87	*1,15)*0,8	1,047	1,26	13,44	16,98
		ЭМ			12,59	*1,25)*0,8	1,047	0,07	1,25	0,09
		в т.ч. ЗПМ			0,31	*1,25)*0,8	1,047	(0,00)	13,44	(0,02)
		МР			24,75	) *0,8	1	0,11	3,6	0,38
2,1	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150	м3	0,011016	478,96	*0,8 [К НР ]]	1	4,22	5,81	24,52
		НР от ЗП	%	104				1,31	90	15,28
		СП от ЗП	%	70				0,88	42	7,13
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,03
		ЗТР	чел-ч	23,33		*1,15)*0,8	1,047	0,12		
								<b>7,85</b>		<b>64,41</b>
3	3.11-10-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1	100 м2	0,0054						
		ЗП			4,50	*1,15*2)*0,8	1,047	0,05	13,44	0,63
		ЭМ			3,22	*1,25*2)*0,8	1,047	0,04	1,25	0,05
		в т.ч. ЗПМ			0,08	*1,25*2)*0,8	1,047	(0,00)	13,44	(0,01)
		МР			0,00	*2)*0,8	1	0,00	1	0,00
3,1	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150	м3	0,005508	478,96	*0,8 [К НР *2)]	1	2,11	5,81	12,26
		НР от ЗП	%	104				0,05	90	0,57
		СП от ЗП	%	70				0,04	42	0,26
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,02
		ЗТР	чел-ч	0,44		*1,15*2)*0,8	1,047	0,00		
								<b>2,29</b>		<b>13,79</b>
4	6.56-35-1	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	м	0,0163						
		ЗП			517,44	) *0,8	1,047	7,06	13,44	94,95
		ЭМ			2,67	) *0,8	1,047	0,04	4,46	0,16
		в т.ч. ЗПМ			0,12	) *0,8	1,047	(0,00)	13,44	(0,02)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4,1	1.1-1-1117	МР СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1СП-СТ6СП, ШИРИНА ПОЛКИ 35- 70 ММ			36,68	)*0,8	1	0,48	10,41	4,98
		НР от ЗП	%	0,0163	9 869,71	*0,8	1	128,70	2,35	302,45
		СП от ЗП	%	105				7,41	90	85,46
		НР и СП от ЗПМ	%	70				4,94	42	39,88
		ЗТР	чел-ч	175				0,00	167	0,03
				44		)*0,8	1,047	0,60		
								<b>148,63</b>		<b>527,91</b>
5	3.8-8-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРЯМКОВ	<i>m</i>	0,0038						
		ЗП			491,10	*1,15)*0,8	1,067	1,83	13,44	24,62
		ЭМ			122,83	*1,25)*0,8	1,067	0,50	7,73	3,85
		в т.ч. ЗПМ			29,02	*1,25)*0,8	1,067	(0,12)	13,44	(1,58)
5,1	1.7-11-3	МР РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, РАЗМЕРЫ 690X390X32 ММ			468,45	)*0,8	1,025	1,46	4,91	7,17
5,2	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150	<i>шт.</i>	2	252,14	*0,8 [К НР ]]	1,025	413,51	3,89	1 608,55
		НР от ЗП	%	0,00285	478,96	*0,8 [К НР ]]	1,025	1,12	5,81	6,50
		СП от ЗП	%	91				1,67	78	19,20
		НР и СП от ЗПМ	%	70				1,28	42	10,34
		ЗТР	чел-ч	175				0,21	167	2,64
				42,3		*1,15)*0,8	1,067	0,16		
								<b>421,58</b>		<b>1 682,87</b>

**Итого**

**595,08**

**2 468,96**

**Итого по разделу**

**Решетка для вытирания обуви**

итого

2 468,96

### Раздел Ремонт плит перекрытия

1	6.61-37-1	РЕМОНТ ШВОВ МЕЖДУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ПОТОЛКА С ПРОРЕЗКОЙ РУСТА	<i>m</i>	290						
		ЗП			3,96	)*0,8	1,025	941,69	13,44	12 656,29
		ЭМ			0,00	)*0,8	1,025	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	)*0,8	1,025	(0,00)	13,44	(0,00)
		МР			4,00	)*0,8	1	928,00	4,19	3 888,32
1,1	1.1-1-2179	ДОБАВКА ПОЛИМЕРНАЯ (ДИСПЕРСИЯ ЛАТЕКСНАЯ) В ЦЕМЕНТНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ 'УНИФЛЕКС-Б'	<i>кг</i>	162,4	169,74	*0,8 [К НР ]]	1	22 052,62	2,18	48 074,71
		НР от ЗП	%	100				941,69	86	10 884,41
		СП от ЗП	%	64				602,68	42	5 315,64
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	0,35		)*0,8	1,025	83,23		
								<b>25 466,68</b>		<b>80 819,37</b>
2	6.54-9-2	ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ В ПЕРЕКРЫТИЯХ	<i>м3</i>	4,35						
		ЗП			270,46	)*0,8	1,047	985,44	13,44	13 244,28
		ЭМ			18,57	)*0,8	1,047	67,66	5,42	366,72
		в т.ч. ЗПМ			4,66	)*0,8	1,047	(16,98)	13,44	(228,20)
		МР			558,79	)*0,8	1,022	1 987,37	3,52	6 995,54
2,1	1.3-4-75	КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ (СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР- I, ДИАМЕТР 5 ММ	<i>m</i>	0,3654	9 733,52	*0,8	1,022	2 907,90	2,74	7 967,64
2,2	1.3-1-123	СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАВИЙНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В15 (М200); ПЗ, F100, W2	<i>м3</i>	4,437	715,73	*0,8	1,022	2 596,45	4,64	12 047,52
		НР от ЗП	%	85				837,62	73	9 668,32
		СП от ЗП	%	70				689,81	42	5 562,60
		НР и СП от ЗПМ	%	175				29,72	167	381,09
		ЗТР	чел-ч	24,61		)*0,8	1,047	89,67		
								<b>10 101,97</b>		<b>56 233,71</b>

**Итого**

**35 568,65**

**137 053,08**

**Итого по разделу**

**Ремонт плит перекрытия**

итого

137 053,08

### Раздел Лестница

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6.59-4-1	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК, МАССОЙ 1 М РЕШЕТКИ ДО 60 КГ	100 м	0,218						
		ЗП			492,39	)*0,8	1,047	89,91	13,44	1 208,37
		ЭМ			203,98	)*0,8	1,047	37,25	5,26	195,91
		в т.ч. ЗПМ			12,60	)*0,8	1,047	(2,30)	13,44	(30,92)
		МР			0,00	)*0,8	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				71,93	73	882,11
		СП от ЗП	%	55				49,45	42	507,52
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4,03	167	51,64
		ЗТР	чел-ч	47,3	)*0,8		1,047	8,64		
								<b>252,57</b>		<b>2 845,55</b>
2	3.7-60-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100 м	0,218						
		ЗП			704,04	*1,15)*0,8	1,047	147,84	13,44	1 986,95
		ЭМ			90,07	*1,25)*0,8	1,047	20,56	7,71	158,50
		в т.ч. ЗПМ			21,28	*1,25)*0,8	1,047	(4,86)	13,44	(65,28)
		МР			0,00	)*0,8	1	0,00	1	0,00
2,1	1.6-1-218	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	т	0,45562	14 881,46	*0,8 [К НР ]]	1	5 424,23	3,7	20 069,66
2,2	1.1-1-1328	ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 300	т	0,0327	315,20	*0,8 [К НР ]]	1	8,25	2,58	21,27
		НР от ЗП	%	91				134,53	78	1 549,82
		СП от ЗП	%	70				103,49	42	834,52
		НР и СП от ЗПМ	%	175				8,51	167	109,02
		ЗТР	чел-ч	57,1	*1,15)*0,8		1,047	11,99		
								<b>5 847,41</b>		<b>24 729,74</b>
		<b>Итого</b>						<b>6 099,98</b>		<b>27 575,29</b>
		<b>Итого по разделу</b>	<b>Лестница</b>							
		итого								27 575,28

### Раздел Входные группы

#### Подраздел Козырек

1	6.58-2-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 м2	0,219						
		ЗП			107,21	)*0,8	1,047	19,67	13,44	264,31
		ЭМ			0,00	)*0,8	1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	)*0,8	1,047	(0,00)	13,44	(0,00)
		МР			0,00	)*0,8	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				15,74	73	192,95
		СП от ЗП	%	55				10,82	42	111,01
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	10,49	)*0,8		1,047	1,92		
								<b>46,23</b>		<b>568,27</b>
2	6.58-17-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ СКАТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 м2	0,219						
		ЗП			559,00	*1,85)*0,8	1,087	196,95	13,44	2 646,95
		ЭМ			0,00	)*0,8	1,087	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	)*0,8	1,087	(0,00)	13,44	(0,00)
		МР			363,80	)*0,8	1,001	63,80	5,02	320,28
2,1	1.1-1-1087	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНА 0,7-0,8 ММ	т	0,10074	11 791,78	*0,8	1,001	951,27	2,98	2 834,79
		НР от ЗП	%	104				204,83	90	2 382,26
		СП от ЗП	%	79				155,59	42	1 111,72
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	50	*1,85)*0,8		1,087	17,62		
								<b>1 572,44</b>		<b>9 296,00</b>
		<b>Итого</b>						<b>1 618,67</b>		<b>9 864,27</b>
		<b>Итого по подразделу</b>	<b>Козырек</b>							
		итого								9 864,27

#### Подраздел Крыльцо+Прямок

1	3.11-36-1	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ	100 м2	0,321						
		ЗП			986,98	*1,15)*0,8	1,047	305,17	13,44	4 101,54
		ЭМ			99,77	*1,25)*0,8	1,047	33,53	8,61	288,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			12,51	*1,25)*0,8	1,047	(4,20)	13,44	(56,51)
1,1	1.3-2-138	МР			699,78	)*0,8	1	179,70	1,61	289,32
		СМЕСИ СУХИЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ, ЦВЕТНЫЕ	m	0,011556	27 362,67	*0,8	1	252,96	1,3	328,85
1,2	1.3-2-136									
		СМЕСИ СУХИЕ (КЛЕИ) ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН И ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ И ПЛИТКАМИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ	m	0,15087	1 424,67	*0,8	1	171,95	4,94	849,44
1,3	1.1-1-3228	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 600X600X10 ММ, АРТИКУЛ ЦВЕТА ST 043; 072; 093	m2	32,742	198,81	*0,8	1	5 207,55	2,67	13 904,16
		НР от ЗП	%	104				317,38	90	3 691,39
		СП от ЗП	%	70				213,62	42	1 722,65
		НР и СП от ЗПМ	%	175				7,35	167	94,37
		ЗТР	чел-ч	84,08		*1,15)*0,8	1,047	26,00		
								<b>6 689,21</b>		<b>25 270,43</b>
2	6.61-26-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2	100 м2	0,57						
		ЗП			501,80	)*0,8	1,047	239,58	13,44	3 219,89
		ЭМ			0,00	)*0,8	1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	)*0,8	1,047	(0,00)	13,44	(0,00)
		МР			0,00	)*0,8	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				191,66	73	2 350,52
		СП от ЗП	%	55				131,77	42	1 352,35
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	49,1		)*0,8	1,047	23,44		
								<b>563,01</b>		<b>6 922,76</b>
3	3.15-10-2	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	100 м2	0,523						
		ЗП			3 329,10	*1,15)*0,8	1,047	1 677,12	13,44	22 540,44
		ЭМ			34,99	*1,25)*0,8	1,047	19,16	7,73	148,11
		в т.ч. ЗПМ			8,27	*1,25)*0,8	1,047	(4,53)	13,44	(60,86)
		МР			973,30	)*0,8	1,003	408,45	5,89	2 405,77
3,1	1.1-1-3228	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 600X600X10 ММ, АРТИКУЛ ЦВЕТА ST 043; 072; 093	m2	52,3	198,81	*0,8 [К НР ]]	1,003	8 343,17	2,67	22 276,25
		НР от ЗП	%	100				1 677,12	86	19 384,78
		СП от ЗП	%	64				1 073,36	42	9 466,98
		НР и СП от ЗПМ	%	175				7,93	167	101,64
		ЗТР	чел-ч	270		*1,15)*0,8	1,047	136,02		
								<b>13 206,31</b>		<b>76 323,97</b>
		<b>Итого</b>						<b>20 458,53</b>		<b>108 517,16</b>
<b>Подраздел Решетка ограждения</b>										
1	6.62-22-8	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК И ОГРАД	100 м2	0,491						
		ЗП			846,49	)*0,8	1,047	348,13	13,44	4 678,85
		ЭМ			0,00	)*0,8	1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	)*0,8	1,047	(0,00)	13,44	(0,00)
		МР			365,82	)*0,8	1,003	144,13	3,9	562,09
1,1	1.1-1-461									
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15	m	-0,005548	20 009,47	*0,8	1,003	- 89,08	2,84	- 252,98
1,2	1.1-1-1577	ЭМАЛЬ, МАРКА ПФ-115 (ЦВЕТНАЯ), ПЕНТАФТАЛЕВАЯ	кг	5,5483	29,90	*0,8	1,003	133,11	2,11	280,87
1,3	1.1-1-733	ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ НАТУРАЛЬНАЯ	кг	-3,3388	20,19	*0,8	1,003	- 54,09	5,65	- 305,61
1,4	1.1-1-165									
		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021	m	0,003339	18 660,61	*0,8	1,003	50,00	2,8	139,99
		НР от ЗП	%	100				348,13	86	4 023,81
		СП от ЗП	%	64				222,80	42	1 965,12
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	73,8		)*0,8	1,047	30,35		
								<b>1 103,13</b>		<b>11 092,14</b>
		<b>Итого</b>						<b>1 103,13</b>		<b>11 092,14</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Подраздел Ограждение крыльца</b>										
1	6.59-4-1	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК, МАССОЙ 1 М РЕШЕТКИ ДО 60 КГ	100 м	0,084						
		ЗП			492,39	)*0,8	1,047	34,64	13,44	465,61
		ЭМ			203,98	)*0,8	1,047	14,35	5,26	75,49
		в т.ч. ЗПМ			12,60	)*0,8	1,047	(0,89)	13,44	(11,91)
		МР			0,00	)*0,8	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				27,71	73	339,90
		СП от ЗП	%	55				19,05	42	195,56
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,56	167	19,89
		ЗТР	чел-ч	47,3	)*0,8		1,047	3,33		
								<b>97,31</b>	<b>1 096,45</b>	
2	3.7-60-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100 м	0,084						
		ЗП			704,04	*1,15)*0,8	1,047	56,97	13,44	765,61
		ЭМ			90,07	*1,25)*0,8	1,047	7,92	7,71	61,07
		в т.ч. ЗПМ			21,28	*1,25)*0,8	1,047	(1,87)	13,44	(25,15)
		МР			0,00	)*0,8	1	0,00	1	0,00
2,1	1.6-1-218	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	т	0,17556	14 881,46	*0,8 [К НР ]]	1	2 090,07	3,7	7 733,26
2,2	1.1-1-1328	ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 300	т	0,0126	315,20	*0,8 [К НР ]]	1	3,18	2,58	8,20
		НР от ЗП	%	91				51,84	78	597,18
		СП от ЗП	%	70				39,88	42	321,56
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,27	167	42,00
		ЗТР	чел-ч	57,1	*1,15)*0,8		1,047	4,62		
								<b>2 253,13</b>	<b>9 528,88</b>	
<b>Итого</b>								<b>2 350,44</b>	<b>10 625,33</b>	
<b>Итого по разделу</b>								<b>Входные группы</b>		
итого										140 098,90
<b>Раздел Козырек над входом</b>										
1	6.58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 1-3 СЛОЯ	100 м2	0,204						
		ЗП			191,34	)*0,8	1,047	32,69	13,44	439,41
		ЭМ			0,00	)*0,8	1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	)*0,8	1,047	(0,00)	13,44	(0,00)
		МР			0,00	)*0,8	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				26,15	73	320,77
		СП от ЗП	%	55				17,98	42	184,55
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	17,41	)*0,8		1,047	2,97		
								<b>76,82</b>	<b>944,73</b>	
2	6.58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 м	0,154						
		ЗП			93,00	)*0,8	1,047	12,00	13,44	161,23
		ЭМ			0,00	)*0,8	1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	)*0,8	1,047	(0,00)	13,44	(0,00)
		МР			0,00	)*0,8	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				9,60	73	117,70
		СП от ЗП	%	55				6,60	42	67,72
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	9,1	)*0,8		1,047	1,17		
								<b>28,20</b>	<b>346,65</b>	
3	6.61-26-1	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	100 м2	0,204						
		ЗП			587,65	)*0,8	1,047	100,41	13,44	1 349,54
		ЭМ			0,00	)*0,8	1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	)*0,8	1,047	(0,00)	13,44	(0,00)
		МР			0,00	)*0,8	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				80,33	73	985,16
		СП от ЗП	%	55				55,23	42	566,81
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	57,5	)*0,8		1,047	9,83		
								<b>235,97</b>	<b>2 901,51</b>	
4	3.13-17-6	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	м2	20,4						
		ЗП			10,06	*1,15)*0,8	1,047	197,68	13,44	2 656,82
		ЭМ			0,00	*1,25)*0,8	1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	*1,25)*0,8	1,047	(0,00)	13,44	(0,00)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			0,00	)*0,8	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	100				197,68	86	2 284,87
		СП от ЗП	%	64				126,52	42	1 115,86
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	0,9		*1,15)*0,8	1,047	17,69		
								<b>521,88</b>		<b>6 057,55</b>
5	3.12-21-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100 м2	0,204					
		ЗП				252,96 *1,15)*0,8	1,087	51,61	13,44	693,58
		ЭМ				30,82 *1,25)*0,8	1,087	6,83	5,1	34,85
		в т.ч. ЗПМ				1,24 *1,25)*0,8	1,087	(0,27)	13,44	(3,70)
		МР				27,22 )*0,8	1,001	4,45	3,6	16,01
5,1	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150		м3	0,31212	478,96 *0,8 [К НР ]]	1,001	119,71	5,81	695,54
		НР от ЗП	%	104				53,67	90	624,22
		СП от ЗП	%	79				40,77	42	291,30
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,47	167	6,18
		ЗТР	чел-ч	24,3		*1,15)*0,8	1,087	4,96		
								<b>277,51</b>		<b>2 361,68</b>
6	3.12-21-2	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К ПОЗ. 12-21-1		100 м2	0,204					
		ЗП				0,92 *1,15*5)*0,8	1,087	0,94	13,44	12,61
		ЭМ				0,00 *1,25*5)*0,8	1,087	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ				0,00 *1,25*5)*0,8	1,087	(0,00)	13,44	(0,00)
		МР				0,00 *5)*0,8	1,001	0,00	1	0,00
6,1	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150		м3	0,10404	478,96 *5) *0,8 [К НР ]]	1,001	39,90	5,81	231,85
		НР от ЗП	%	104				0,98	90	11,35
		СП от ЗП	%	79				0,74	42	5,30
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	0,09		*1,15*5)*0,8	1,087	0,09		
								<b>42,56</b>		<b>261,11</b>
7	3.12-3-4	УСТРОЙСТВО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА ТИПА "ФИЛИЗОЛ", "ИЗОПЛАСТ"		100 м2	0,204					
		ЗП				689,00 *1,15)*0,8	1,087	140,56	13,44	1 889,15
		ЭМ				267,17 *1,25)*0,8	1,087	59,24	6,94	411,16
		в т.ч. ЗПМ				71,07 *1,25)*0,8	1,087	(15,76)	13,44	(211,81)
		МР				705,14 )*0,8	1,001	115,19	4,09	471,14
7,1	1.1-1-1312	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, ФИЛИЗОЛ, МАРКА 'В'		м2	27,54	25,09 *0,8 [К НР ]]	1,001	553,34	6,02	3 331,08
7,2	1.1-1-1313	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, ФИЛИЗОЛ, МАРКА 'Н'		м2	26,9892	23,06 *0,8 [К НР ]]	1,001	498,39	6,06	3 020,27
		НР от ЗП	%	104				146,18	90	1 700,24
		СП от ЗП	%	79				111,04	42	793,44
		НР и СП от ЗПМ	%	175				27,58	167	353,72
		ЗТР	чел-ч	53		*1,15)*0,8	1,087	10,81		
								<b>1 651,52</b>		<b>11 970,20</b>
8	3.12-8-2	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 600 ММ С ОДНИМ ФАРТУКОМ		100 м	0,06					
		ЗП				493,92 *1,15)*0,8	1,087	29,64	13,44	398,31
		ЭМ				48,03 *1,25)*0,8	1,087	3,13	7,57	23,71
		в т.ч. ЗПМ				10,46 *1,25)*0,8	1,087	(0,68)	13,44	(9,17)
		МР				2 137,82 )*0,8	1,001	102,72	5,75	590,63
8,1	1.1-1-1092	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, МАРКА СТ1СП - СТ6СП, СПОКОЙНАЯ		т	0,0078	7 254,88 *0,8	1,001	45,32	3,66	165,86
8,2	1.1-1-1079	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ		т	0,012	15 328,48 *0,8	1,001	147,30	2	294,60
8,3	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150		м3	0,0306	478,96 *0,8	1,001	11,74	5,81	68,19
8,4	1.1-1-1312	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, ФИЛИЗОЛ, МАРКА 'В'		м2	11,34	25,09 *0,8	1,001	227,84	6,02	1 371,62
		НР от ЗП	%	104				30,83	90	358,48
		СП от ЗП	%	79				23,42	42	167,29
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,19	167	15,31
		ЗТР	чел-ч	42		*1,15)*0,8	1,087	2,52		
								<b>623,13</b>		<b>3 454,00</b>
9	6.58-18-4	УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100 м	0,154					
		ЗП				292,02 )*0,8	1,087	39,11	13,44	525,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			0,00	)*0,8	1,087	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	)*0,8	1,087	(0,00)	13,44	(0,00)
9,1	1.1-1-1079	МР			21,60	)*0,8	1,001	2,66	4,6	12,25
		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ	m	0,032494	15 328,48	*0,8	1,001	398,87	2	797,73
		НР от ЗП	%	104				40,67	90	473,04
		СП от ЗП	%	79				30,90	42	220,75
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	26,12		)*0,8	1,087	3,50		
								<b>512,21</b>		<b>2 029,37</b>
10	3.15-64-2	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПОТОЛКОВ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100 м2	0,164						
		ЗП			1 718,28	*1,15)*0,8	1,025	265,74	13,44	3 571,48
		ЭМ			271,79	*1,25)*0,8	1,025	45,69	6,27	286,46
		в т.ч. ЗПМ			61,47	*1,25)*0,8	1,025	(10,33)	13,44	(138,88)
		МР			3 794,22	)*0,8	1	497,80	9,59	4 773,92
10,1	1.1-1-118	ВОДА	м3	0,030858	7,07	*0,8	1	0,17	3,59	0,63
10,2	1.3-2-29	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВО- ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ: В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ	m	0,176333	1 517,68	*0,8	1	214,09	2,59	554,50
10,3	1.3-2-13	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75	м3	0,440832	481,69	*0,8	1	169,88	6,74	1 144,96
		НР от ЗП	%	100				265,74	86	3 071,47
		СП от ЗП	%	64				170,07	42	1 500,02
		НР и СП от ЗПМ	%	175				18,08	167	231,93
		ЗТР	чел-ч	148		*1,15)*0,8	1,025	22,89		
								<b>1 647,26</b>		<b>15 135,37</b>
11	3.15-91-1	ОКРАСКА ДЕКОРАТИВНЫМ НАПОЛНЕННЫМ ФАКТУРНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ "ИНТЕКО-У" (ЛЕТНИМ) ПРОСТЫХ ФАСАДОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО ШТУКАТУРКЕ ИЛИ БЕТОНУ С ЛЕСОВ	100 м2	0,164						
		ЗП			164,64	*1,15)*0,8	1,047	26,01	13,44	349,55
		ЭМ			24,47	*1,25)*0,8	1,047	4,20	6,42	26,97
		в т.ч. ЗПМ			2,01	*1,25)*0,8	1,047	(0,35)	13,44	(4,64)
		МР			433,89	)*0,8	1,003	57,10	3,3	188,42
11,1	1.1-1-1053	СОСТАВЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАКТУРНЫЕ "ИНТЕКО-У", ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ	m	0,015908	22 018,78	*0,8	1,003	281,06	3,31	930,31
11,2	1.3-2-29	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВО- ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ: В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ	m	0,02952	1 517,68	*0,8	1,003	35,95	2,59	93,11
		НР от ЗП	%	100				26,01	86	300,61
		СП от ЗП	%	64				16,65	42	146,81
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,61	167	7,75
		ЗТР	чел-ч	14		*1,15)*0,8	1,047	2,21		
								<b>447,59</b>		<b>2 043,53</b>
		<b>Итого</b>						<b>6 064,65</b>		<b>47 505,70</b>
		<b>Итого по разделу</b>	<b>Козырек над входом</b>							<b>47 505,70</b>
		итого								
		<b>Раздел Отмостка</b>								
1	6.68-51-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 м3	0,04						
		ЗП			1 687,95	)*0,8	1,047	56,55	13,44	760,07
		ЭМ			2 713,55	)*0,8	1,047	90,91	6,99	635,49
		в т.ч. ЗПМ			735,23	)*0,8	1,047	(24,63)	13,44	(331,07)
		МР			0,00	)*0,8	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				45,24	73	554,85
		СП от ЗП	%	55				31,10	42	319,23
		НР и СП от ЗПМ	%	175				43,10	167	552,89
		ЗТР	чел-ч	155		)*0,8	1,047	5,19		
								<b>266,90</b>		<b>2 822,53</b>
2	6.68-51-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ	100 м3	0,18						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			624,69	)*0,8	1,047	94,18	13,44	1 265,82
		ЭМ			1 574,15	)*0,8	1,047	237,33	6,49	1 540,28
		в т.ч. ЗПМ			280,92	)*0,8	1,047	(42,35)	13,44	(569,23)
		МР			0,00	)*0,8	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				75,34	73	924,05
		СП от ЗП	%	55				51,80	42	531,64
		НР и СП от ЗПМ	%	175				74,11	167	950,61
		ЗТР	чел-ч	49,5		)*0,8	1,047	7,46		
								<b>532,76</b>		<b>5 212,40</b>
3	6.68-51-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ		100 м3	0,1					
		ЗП			110,33	)*0,8	1,047	9,24	13,44	124,20
		ЭМ			402,43	)*0,8	1,047	33,71	7,31	246,40
		в т.ч. ЗПМ			81,58	)*0,8	1,047	(6,83)	13,44	(91,84)
		МР			0,00	)*0,8	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				7,39	73	90,67
		СП от ЗП	%	55				5,08	42	52,16
		НР и СП от ЗПМ	%	175				11,95	167	153,37
		ЗТР	чел-ч	11,7		)*0,8	1,047	0,98		
								<b>67,37</b>		<b>666,80</b>
4	3.27-12-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА		100 м3	0,1					
		ЗП			151,49	*1,15)*0,8	1,047	14,59	13,44	196,12
		ЭМ			676,47	*1,25)*0,8	1,047	70,83	7,09	502,16
		в т.ч. ЗПМ			119,05	*1,25)*0,8	1,047	(12,46)	13,44	(167,52)
		МР			35,35	)*0,8	1,002	2,83	3,59	10,17
4,1	1.1-1-767	ПЕСОК ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ		м3	11	104,99 *0,8	1,002	925,76	6,31	5 841,54
		НР от ЗП	%	140				20,43	120	235,34
		СП от ЗП	%	79				11,53	42	82,37
		НР и СП от ЗПМ	%	175				21,81	167	279,76
		ЗТР	чел-ч	14,4		*1,15)*0,8	1,047	1,39		
								<b>1 067,78</b>		<b>7 147,46</b>
5	3.11-10-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100 м2	1					
		ЗП			242,87	*1,15)*0,8	1,047	233,94	13,44	3 144,18
		ЭМ			12,59	*1,25)*0,8	1,047	13,18	1,25	16,48
		в т.ч. ЗПМ			0,31	*1,25)*0,8	1,047	(0,32)	13,44	(4,36)
		МР			24,75	)*0,8	1	19,80	3,6	71,28
5,1	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150		м3	2,04	478,96 *0,8 [К НР ]]	1	781,66	5,81	4 541,46
		НР от ЗП	%	104				243,30	90	2 829,76
		СП от ЗП	%	70				163,76	42	1 320,56
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,56	167	7,28
		ЗТР	чел-ч	23,33		*1,15)*0,8	1,047	22,47		
								<b>1 456,20</b>		<b>11 931,00</b>
6	3.11-10-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1		100 м2	1					
		ЗП			4,50	*1,15*12)*0,8	1,047	52,01	13,44	699,08
		ЭМ			3,22	*1,25*12)*0,8	1,047	40,46	1,25	50,57
		в т.ч. ЗПМ			0,08	*1,25*12)*0,8	1,047	(1,01)	13,44	(13,51)
		МР			0,00	*12)*0,8	1	0,00	1	0,00
6,1	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150		м3	6,12	478,96 *0,8 [К НР ]]	1	2 344,99	5,81	13 624,38
		НР от ЗП	%	104				54,09	90	629,17
		СП от ЗП	%	70				36,41	42	293,61
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,77	167	22,56
		ЗТР	чел-ч	0,44		*1,15*12)*0,8	1,047	5,09		
								<b>2 529,73</b>		<b>15 319,37</b>
7	3.27-30-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ ТОЛЩИНА СЛОЯ, СМ 16		1000 м2	0,1					
		ЗП			3 062,49	*1,15)*0,8	1,047	294,99	13,44	3 964,68
		ЭМ			1 934,25	*1,25)*0,8	1,047	202,52	8,6	1 741,64
		в т.ч. ЗПМ			357,60	*1,25)*0,8	1,047	(37,44)	13,44	(503,20)
		МР			6 731,62	)*0,8	1,002	539,61	5,46	2 946,25
7,1	1.3-1-69	СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ИЗВЕСТНЯКОВОМ ЩЕБНЕ ФРАКЦИЯ 20-40 ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ДОРОГ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В15 (М200); П1, F100, W2		м3	16,2	631,54 *0,8 [К НР ]]	1,002	8 201,13	4,5	36 905,08
		НР от ЗП	%	140				412,99	120	4 757,62
		СП от ЗП	%	79				233,04	42	1 665,17
		НР и СП от ЗПМ	%	175				65,52	167	840,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	267		*1,15)*0,8	1,047	25,72		
								<b>9 949,80</b>		<b>52 820,78</b>
8	3.27-30-2	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1000 м2	-0,1						
		ЗП				59,30 *1,15*6)*0,8	1,047	- 34,27	13,44	- 460,62
		ЭМ				0,00 )*0,8	1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ				0,00 )*0,8	1,047	(0,00)	13,44	(0,00)
		МР				58,60 *6)*0,8	1,002	- 28,18	4,68	- 131,90
8,1	1.3-1-69	СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ИЗВЕСТНЯКОВОМ ЩЕБНЕ ФРАКЦИЯ 20-40 ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ДОРОГ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	-6,12		*0,8 [К НР 631,54 *6)]	1,002	- 3 098,20	4,5	- 13 941,92
		НР от ЗП	%	140				- 47,98	120	- 552,74
		СП от ЗП	%	79				- 27,07	42	- 193,46
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	5,17		*1,15*6)*0,8	1,047	- 2,99		
								<b>- 3 235,70</b>		<b>- 15 280,64</b>
9	3.27-46-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ВРУЧНУЮ, ТОЛЩИНА 4 СМ	100 м2	1						
		ЗП				141,95 *1,15)*0,8	1,047	136,73	13,44	1 837,68
		ЭМ				123,28 *1,25)*0,8	1,047	129,07	6,77	873,83
		в т.ч. ЗПМ				35,37 *1,25)*0,8	1,047	(37,03)	13,44	(497,72)
		МР				14,50 )*0,8	1	11,60	4,56	52,90
9,1	1.3-3-10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЕСЧАНЫЕ, ТИП Г	т	9,33		*0,8	1	2 190,76	7,11	15 576,29
		НР от ЗП	%	140				191,42	120	2 205,22
		СП от ЗП	%	79				108,02	42	771,83
		НР и СП от ЗПМ	%	175				64,80	167	831,19
		ЗТР	чел-ч	11,8		*1,15)*0,8	1,047	11,37		
								<b>2 832,40</b>		<b>22 148,94</b>
		<b>Итого</b>						<b>15 467,24</b>		<b>102 788,64</b>
		<b>Итого по разделу</b>	<b>Отмостка</b>							
		итого								102 788,65
<b>Раздел РАЗНЫЕ РАБОТЫ</b>										
1	6.68-13-1	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	т	11,724						
		ЗП				0,00 )*0,8	1,047	0,00	13,44	0,00
		ЭМ				8,86 )*0,8	1,047	87,01	6,61	575,11
		в т.ч. ЗПМ				1,48 )*0,8	1,047	(14,53)	13,44	(195,33)
		МР				0,00	1,002	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	91				0,00	78	0,00
		СП от ЗП	%	70				0,00	42	0,00
		НР и СП от ЗПМ	%	175				25,43	167	326,20
		ЗТР	чел-ч	0		)*0,8	1,047	0,00		
								<b>112,44</b>		<b>901,31</b>
		<b>Итого</b>						<b>112,44</b>		<b>901,31</b>
<b>Раздел ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b>										
1	15.1-35-5	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 35 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ	т	11,724						
		ЗП				0,00 )*0,8	1	0,00	1	0,00
		ЭМ				71,32 )*0,8	1	668,92	4,58	3 063,67
		в т.ч. ЗПМ				0,00 )*0,8	1	(0,00)	1	(0,00)
		МР				0,00	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	0				0,00	0	0,00
		СП от ЗП	%	0				0,00	0	0,00
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	0		)*0,8	1	0,00		
								<b>668,92</b>		<b>3 063,67</b>
2	15.1-0-1	СОДЕРЖАНИЕ СВАЛКИ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА	т	11,724						
		ЗП				0,00 )*0,8	1	0,00	1	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЭМ			101,00	)*0,8		1	947,30	1,51	1 430,42
		в т.ч. ЗПМ			0,00	)*0,8		1	(0,00)	1	(0,00)
		МР			0,00			1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	0					0,00	0	0,00
		СП от ЗП	%	0					0,00	0	0,00
		НР и СП от ЗПМ	%	175					0,00	167	0,00
		ЗТР	чел-ч	0		)*0,8		1	0,00		
									<b>947,30</b>		<b>1 430,42</b>

**Итого**

**1 616,22**

**4 494,09**

**Итого по локальной смете**

**Новая локальная смета**

Итого по смете

1 951 502,72

НДС 18%

351 270,49

Всего по смете

2 302 773,21

Составил

\_\_\_\_\_

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]