

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 200 г.

" " 200 г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**  
(локальный сметный расчет)

**Капитальный ремонт (монтаж окон ПВХ и металлических дверей) нежилого здания ОМВД России по Метрогородок району г.Москвы по адресу: Открытое ш. , д.21 к.15 (ВАО)**

на (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

|                          | базовая цена | текущая цена     |
|--------------------------|--------------|------------------|
| Сметная стоимость        | 0,00         | 1 818,59 тыс.руб |
| Строительные работы      | 407,57       | 1 818,59 тыс.руб |
| Монтажные работы         | 0,00         | 0,00 тыс.руб     |
| Оборудование             | 0,00         | 0,00 тыс.руб     |
| Прочие работы            | 0,00         | 0,00 тыс.руб     |
| Средства на оплату труда | 17,51        | 235,37 тыс.руб   |

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на Сентябрь 2012 г.

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Коэффициенты |                    | ВСЕГО в базисных ценах, руб. | Кэфф. пере-счета и нормы НР и СП | ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб. |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
|       |                               |                             |                   |               |                       | попра-вочные | зимних удоро-жаний |                              |                                  |  |
| 1     | 2                             | 3                           | 4                 | 5             | 6                     | 7            | 8                  | 9                            | 10                               | 11                                       |

**Раздел Окна ПВХ**

|     |           |   |        |        |                     |       |                 |       |                  |
|-----|-----------|---|--------|--------|---------------------|-------|-----------------|-------|------------------|
| 1   | 6.56-38-1 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ  | 100 м2 | 1,9987 | 1 753,13 )*0,8      | 1,047 | 2 934,93        | 13,44 | 39 445,52        |
|     |           | ЗП  |        |        | 0,00 )*0,8          | 1,047 | 0,00            | 1     | 0,00             |
|     |           | ЭМ  |        |        | 0,00 )*0,8          | 1,047 | (0,00)          | 13,44 | (0,00)           |
|     |           | в т.ч. ЗГПМ   |        |        | 0,00 )*0,8          | 1,047 | 0,00            | 1     | 0,00             |
|     |           | МР  |        |        | 0,00 )*0,8          | 1     | 0,00            | 73    | 28 795,23        |
|     |           | НР от ЗП  | %      | 80     |                     |       | 2 347,94        | 42    | 16 567,12        |
|     |           | СП от ЗП  | %      | 55     |                     |       | 1 614,21        | 167   | 0,00             |
|     |           | НР и СП от ЗГПМ   | %      | 175    |                     |       | 0,00            |       |                  |
|     |           | ЗТР   | чел-ч  | 165,39 | )*0,8               | 1,047 | 276,88          |       |                  |
|     |           |   |        |        |                     |       | <b>6 897,08</b> |       | <b>84 807,87</b> |
| 2   | 3.10-84-5 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2        | 100 м2 | 0,0145 | 2 208,63 *1,15)*0,8 | 1,047 | 30,85           | 13,44 | 414,60           |
|     |           | ЗП  |        |        | 304,66 *1,25)*0,8   | 1,047 | 4,63            | 6,89  | 31,87            |
|     |           | ЭМ  |        |        | 61,19 *1,25)*0,8    | 1,047 | (0,93)          | 13,44 | (12,49)          |
|     |           | в т.ч. ЗГПМ   |        |        | 9 777,57 )*0,8      | 1     | 113,42          | 1,89  | 214,36           |
|     |           | МР  |        |        | *0,8 [К НР          |       |                 |       |                  |
| 2,3 | Прайс     | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ 4740/1,18/4,264*1,02  | м2     | 1,45   | 960,90 )*1]         | 1     | 1 114,64        | 4,264 | 4 752,84         |
|     |           | НР от ЗП  | %      | 105    |                     |       | 32,39           | 90    | 373,14           |
|     |           | СП от ЗП  | %      | 70     |                     |       | 21,60           | 42    | 174,13           |
|     |           | НР и СП от ЗГПМ   | %      | 175    |                     |       | 1,63            | 167   | 20,86            |
|     |           | ЗТР   | чел-ч  | 188,92 | *1,15)*0,8          | 1,047 | 2,64            |       |                  |
|     |           |   |        |        |                     |       | <b>1 319,16</b> |       | <b>5 981,80</b>  |
| 3   | 3.10-84-6 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2 | 100 м2 | 1,9842 | 1 692,64 *1,15)*0,8 | 1,047 | 3 235,08        | 13,44 | 43 479,43        |
|     |           | ЗП  |        |        | 283,85 *1,25)*0,8   | 1,047 | 589,69          | 7,11  | 4 192,67         |
|     |           | ЭМ  |        |        |                     |       |                 |       |                  |

| 1            | 2     | 3   | 4     | 5      | 6        | 7           | 8     | 9                 | 10    | 11                |
|--------------|-------|---|-------|--------|----------|-------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
|              |       | в т.ч. ЗПМ  |       |        | 59,99    | *1,25)*0,8  | 1,047 | (124,63)          | 13,44 | (1674,98)         |
|              |       | МР  |       |        | 6 738,12 | )*0,8       | 1     | 10 695,82         | 1,89  | 20 215,10         |
| 3,3          | Прайс | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ<br>ПРОФИЛЕЙ 4740/1,18/4,264*1,02 | м2    | 198,42 | 960,90   | )*0,8 [К НР | 1     | 152 529,42        | 4,264 | 650 385,46        |
|              |       | НР от ЗП  | %     | 105    |          |             |       | 3 396,83          | 90    | 39 131,49         |
|              |       | СП от ЗП  | %     | 70     |          |             |       | 2 264,56          | 42    | 18 261,36         |
|              |       | НР и СП от ЗПМ  | %     | 175    |          |             |       | 218,10            | 167   | 2 797,22          |
|              |       | ЗТР   | чел-ч | 145,19 |          | *1,15)*0,8  | 1,047 | 277,50            |       |                   |
|              |       |   |       |        |          |             |       | <b>172 929,50</b> |       | <b>778 462,73</b> |
| <b>Итого</b> |       |   |       |        |          |             |       | <b>181 145,74</b> |       | <b>869 252,40</b> |

### Раздел Двери

#### Подраздел Двери металлические бронированные

|              |          |   |       |        |          |                    |       |                   |       |                   |
|--------------|----------|---|-------|--------|----------|--------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| 1            | 3.9-36-1 | ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ<br>И ЛЮКОВ  | м     | 3,6    |          |                    |       |                   |       |                   |
|              |          | ЗП  |       |        | 1 083,72 | *0,6)*0,8          | 1,087 | 2 035,59          | 13,44 | 27 358,33         |
|              |          | ЭМ  |       |        | 234,59   | *0,6)*0,8          | 1,087 | 440,64            | 7,72  | 3 401,73          |
|              |          | в т.ч. ЗПМ  |       |        | 54,93    | *0,6)*0,8          | 1,087 | (103,18)          | 13,44 | (1386,70)         |
|              |          | МР  |       |        | 44,51    | *0,6)*0,8          | 1     | 76,91             | 5     | 384,57            |
|              |          | НР от ЗП  | %     | 85     |          |                    |       | 1 730,25          | 73    | 19 971,58         |
|              |          | СП от ЗП  | %     | 70     |          |                    |       | 1 424,91          | 42    | 11 490,50         |
|              |          | НР и СП от ЗПМ  | %     | 175    |          |                    |       | 180,57            | 167   | 2 315,79          |
|              |          | ЗТР   | чел-ч | 82,1   |          | *0,6)*0,8          | 1,087 | 154,21            |       |                   |
|              |          |   |       |        |          |                    |       | <b>5 888,87</b>   |       | <b>64 922,50</b>  |
| 2            | 3.9-36-1 | МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ И<br>ЛЮКОВ  | м     | 3,6    |          |                    |       |                   |       |                   |
|              |          | ЗП  |       |        | 1 083,72 | *1,15)*0,8         | 1,087 | 3 901,55          | 13,44 | 52 436,81         |
|              |          | ЭМ  |       |        | 234,59   | *1,25)*0,8         | 1,087 | 918,00            | 7,72  | 7 086,94          |
|              |          | в т.ч. ЗПМ  |       |        | 54,93    | *1,25)*0,8         | 1,087 | (214,95)          | 13,44 | (2888,96)         |
|              |          | МР  |       |        | 44,51    | )*0,8              | 1     | 128,19            | 5     | 640,94            |
| 2,1          | Прайс    | Дверь бронированная 3 класс<br>устойчивости к взлому<br>21632,9/1,18/4,264*1,02 | м2    | 26,145 | 4 385,47 | *0,8 [К НР<br>)*1] | 1     | 91 726,49         | 4,264 | 391 121,76        |
|              |          | НР от ЗП  | %     | 85     |          |                    |       | 3 316,32          | 73    | 38 278,87         |
|              |          | СП от ЗП  | %     | 70     |          |                    |       | 2 731,09          | 42    | 22 023,46         |
|              |          | НР и СП от ЗПМ  | %     | 175    |          |                    |       | 376,16            | 167   | 4 824,56          |
|              |          | ЗТР   | чел-ч | 82,1   |          | *1,15)*0,8         | 1,087 | 295,57            |       |                   |
|              |          |   |       |        |          |                    |       | <b>103 097,80</b> |       | <b>516 413,34</b> |
| <b>Итого</b> |          |   |       |        |          |                    |       | <b>108 986,67</b> |       | <b>581 335,84</b> |

#### Подраздел Двери металлические общего применения

|              |          |  |       |       |           |                    |       |                   |       |                   |
|--------------|----------|--|-------|-------|-----------|--------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| 1            | 3.9-36-1 | ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ<br>И ЛЮКОВ   | м     | 2,838 |           |                    |       |                   |       |                   |
|              |          | ЗП   |       |       | 1 083,72  | *0,6)*0,8          | 1,087 | 1 604,72          | 13,44 | 21 567,49         |
|              |          | ЭМ   |       |       | 234,59    | *0,6)*0,8          | 1,087 | 347,37            | 7,72  | 2 681,70          |
|              |          | в т.ч. ЗПМ   |       |       | 54,93     | *0,6)*0,8          | 1,087 | (81,34)           | 13,44 | (1093,18)         |
|              |          | МР   |       |       | 44,51     | *0,6)*0,8          | 1     | 60,63             | 5     | 303,17            |
|              |          | НР от ЗП   | %     | 85    |           |                    |       | 1 364,01          | 73    | 15 744,27         |
|              |          | СП от ЗП   | %     | 70    |           |                    |       | 1 123,30          | 42    | 9 058,35          |
|              |          | НР и СП от ЗПМ   | %     | 175   |           |                    |       | 142,35            | 167   | 1 825,61          |
|              |          | ЗТР  | чел-ч | 82,1  |           | *0,6)*0,8          | 1,087 | 121,57            |       |                   |
|              |          |  |       |       |           |                    |       | <b>4 642,38</b>   |       | <b>51 180,59</b>  |
| 2            | 3.9-36-1 | МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ И<br>ЛЮКОВ   | м     | 2,838 |           |                    |       |                   |       |                   |
|              |          | ЗП   |       |       | 1 083,72  | *1,15)*0,8         | 1,087 | 3 075,72          | 13,44 | 41 337,68         |
|              |          | ЭМ   |       |       | 234,59    | *1,25)*0,8         | 1,087 | 723,69            | 7,72  | 5 586,87          |
|              |          | в т.ч. ЗПМ   |       |       | 54,93     | *1,25)*0,8         | 1,087 | (169,45)          | 13,44 | (2277,46)         |
|              |          | МР   |       |       | 44,51     | )*0,8              | 1     | 101,06            | 5     | 505,28            |
| 2,1          | 1.7-2-88 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ<br>ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С<br>ЗАПОЛНЕНИЕМ МИН. ВАТОЙ,<br>ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВЫМИ<br>КРАСКАМИ, МАРКА ДПМ-ПУЛЬС-<br>01/30, ОДНОПОЛЬНЫЕ, 900Х2100<br>ММ, МАССА 99 КГ, С ЗАМК-<br>ЗАЩЕЛКОЙ, БЕЗ ДОВОДЧИКА | м     | 2,838 | 45 734,08 | *0,8 [К НР<br>)*1] | 1     | 103 834,66        | 2,1   | 218 052,78        |
|              |          | НР от ЗП   | %     | 85    |           |                    |       | 2 614,36          | 73    | 30 176,51         |
|              |          | СП от ЗП   | %     | 70    |           |                    |       | 2 153,00          | 42    | 17 361,83         |
|              |          | НР и СП от ЗПМ   | %     | 175   |           |                    |       | 296,54            | 167   | 3 803,36          |
|              |          | ЗТР  | чел-ч | 82,1  |           | *1,15)*0,8         | 1,087 | 233,01            |       |                   |
|              |          |  |       |       |           |                    |       | <b>112 799,03</b> |       | <b>316 824,31</b> |
| <b>Итого</b> |          |  |       |       |           |                    |       | <b>117 441,41</b> |       | <b>368 004,90</b> |

Итого по локальной смете

Новая локальная смета

Итого по смете

1 812 339,51

НДС 18%

326 221,11

|                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |              |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------------|
| 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11           |
| Всего по смете |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2 138 560,62 |

Составил

\_\_\_\_\_

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]