

Техническое задание

на выполнение работ по замене наружных входных дверных алюминиевых блоков (выход на хоз. двор, левый и правый карман) по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9.

Заказчик: ОАО «Олимп»

Адрес:	г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9
Здание (помещение):	1 этаж. Вход в здание.
Функциональное назначение:	Наружные входные дверные блоки.
Основание:	Имеющиеся дверные блоки сломаны.

1. Ведомость поручаемых работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Демонтаж дверных алюминиевых остекленных блоков	шт	11
2	Демонтаж наружного алюминиевого витражного блока	шт	11
3	Монтаж алюминиевого теплого наружного витражного блока 2500х600мм	шт	11
4	Монтаж алюминиевого теплого наружного двупольного дверного блока 2500х2030мм, с замком и ручкой «антипаника»	шт	2
5	Монтаж алюминиевого теплого наружного двупольного дверного блока 2500х1860мм, с замком и ручкой «антипаника»	шт	2
6	Монтаж алюминиевого теплого наружного однопольного дверного блока 2500х930мм, с замком и ручкой «антипаника»	шт	7
7	Установка доводчиков	шт	11 шт
8	Вывоз мусора силами и средствами подрядчика	тн	1

2. Характеристика объекта ремонта.

2.1. По состоянию на 27.05.2014г. дверные блоки повреждены коррозией, и стойки дверных полотен перекошены.

3. Требования к продолжительности выполнения работ.

3.1. График производства работ должен быть согласован с УЭОН ОАО «Олимп».

3.2. Сроки выполнения работ: 21 календарный день.

4. Условие производства работ и требования:

4.1. Здание, где будут производиться работы, функционирует по своему прямому назначению.

4.2. Производством работ запланировать монтаж дверной конструкции в день демонтажа старого дверного блока.

- 4.3. Складирование демонтированного стекла и деталей витража, производиться в место указанное Заказчиком, с привлечением сил Подрядчика.
- 4.4. Устройство примыканий новых конструкций к старым витражам производятся после установки дверей и замера по фактическим результатам.
- 4.5. Цвет алюминиевых конструкций: RAL 9006.
- 4.5. Замена дверных алюминиевых блоков производить с применением специализированных устройств заводского типа, в соответствии с требованиями ГОСТа, СНИП, ТУ, действующими нормативами, инструкциями и технологическими рекомендациями, действующими на территории Российской Федерации и в г. Москве.
- 4.6. Работы должны выполняться в строгом соблюдении действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство в отношении охраны окружающей среды, правил техники безопасности, существующих экологических требований, правил безопасности труда.
- 4.7. СРО на право выполнения данных видов работ.
- 4.8. Подрядчик обязан использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала.
- 4.9. По окончанию работ Подрядчик представляет акты формы КС, сертификаты качества и соответствия на материалы, используемые в производстве ремонтных работ.
- 4.10. Гарантийный срок вышеперечисленных работ составляет 36 месяца.

**Главный инженер управления
по эксплуатации объектов недвижимости**

П.Б. Шедрин.