

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подготовительных работ по ремонту цоколя здания по адресу:
г. Москва, ул. Расплетина, д. 12, к. 1

1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

1.1. Проведение подготовительных и вспомогательных работ по ремонту цоколя.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.

2.1. Произвести полную санацию поверхности штукатурного и окрасочного слоя цоколя здания.

2.2. Осуществить необходимую очистку поверхности цоколя от старого окрасочного покрытия и штукатурного слоя.

2.3. Осуществить уборку и вывоз мусора после окончания работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Работы должны быть выполнены в течение 6 календарных дней после подписания Договора.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ.

4.1. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты. Перечень требуемых товаров (материалов) при выполнении работ установлен настоящими Требованиями. В случае если в настоящих требованиях имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., участник размещения закупки вправе применить эквивалент, который соответствует и/или превосходит по качеству и техническим характеристикам товар (материалы), указанные в настоящих требованиях.

4.2. Качество предлагаемых к применению товаров (материалов) должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящих требованиях, за исключением случаев, несовместимости и/или необходимости взаимодействия таких материалов, с материалами указанными в настоящих Требованиях. При выполнении работ должны применяться материалы, предназначенные для применения в дорожно-климатической зоне – II.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

5.1. Сдачу результата работ Заказчику в установленном в Договоре порядке.

5.2. Работы произвести в следующем объёме и по технологии в соответствии с ПУЭ СНиП, другими нормативными Актами, действующими в РФ и в г. Москве.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Прим.
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1.	СТЕНЫ			
1	Очистка поверхности скребками	кв.м.	231	
	Работа	кв.м.	231	
2	Ремонт штукатурки тяг	кв.м.	100	
	Сухие смеси	кг	200	
	Работа	кв.м.	100	
2.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			
1	Вывоз мусора	кг.	3800	
	Работы	кг.	3800	
2	Погрузка мусора	кг.	3800	
	Работы	кг.	3800	
3	Вывоз мусора	кг.	3800	

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОГЛАСОВАНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

7.1. Техническое задание на выполнение работ.

7.2. Смета.

7.3. Акт сдачи-приёмки выполненных работ по форме.

Генеральный подрядчик

_____/_____

Заказчик

ОАО «Олимп»

И.о. генерального директора

_____/С.С.Щедров