

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение штукатурных и малярных работ по ремонту цоколя здания по адресу:  
г. Москва, ул. Расплетина, д. 12, корп. 1

### **1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.**

1.1. Проведение отделочных работ по ремонту цоколя.

### **2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.**

- 2.1. Осуществить ремонт штукатурной поверхности цоколя.
- 2.2. Провести работы по оштукатуриванию оштукатуренной поверхности цоколя здания.
- 2.3. Осуществить уборку и вывоз мусора после окончания работ.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.**

3.1. Работы должны быть выполнены в течение 5 календарных дней после подписания Договора.

### **4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ.**

4.1. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты. Перечень требуемых товаров (материалов) при выполнении работ установлен настоящими Требованиями. В случае если в настоящих требованиях имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., участник размещения закупки вправе применить эквивалент, который соответствует и/или превосходит по качеству и техническим характеристикам товар (материалы), указанные в настоящих требованиях.

4.2. Качество предлагаемых к применению товаров (материалов) должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящих требованиях, за исключением случаев, несовместимости и/или необходимости взаимодействия таких материалов, с материалами указанными в настоящих Требованиях. При выполнении работ должны применяться материалы, предназначенные для применения в дорожно-климатической зоне – II.

### **5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ**

5.1. Сдачу результата работ Заказчику в установленном в Договоре порядке.

5.2. Работы произвести в следующем объеме и по технологии в соответствии с ПУЭ СНИП, другими нормативными Актами, действующими в РФ и в г. Москве.

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Прим.
<b>1.</b>	<b>ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	Ремонт штукатурки цоколя	кв.м.	70	
	Сухие смеси	кг.	1410	
	Работа	кв.м.	70	
2	Огрунтовка оштукатуренных поверхностей	кв.м.	70	
	Грунтовка акриловая	кг	56,08	
	Работа	кв.м.	70	
3	Окраска фасада (цоколя)	кв.м	70	
	Краска	кг.	17,92	
	Работа	кв.м	70	

## 7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОГЛАСОВАНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

- 7.1. Техническое задание на выполнение работ.
- 7.2. Смета.
- 7.3. Акт сдачи-приёмки выполненных работ по форме.

**Подрядчик**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Заказчик**

**ОАО «Олимп»**

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_/А.Н.Фомочкин