

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение малярных работ по ремонту цоколя здания по адресу: г. Москва,
ул. Расплетина, д. 12, корп. 1

1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

1.1. Проведение отделочных работ по ремонту цоколя.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.

- 2.1. Осуществить ремонт штукатурной поверхности цоколя.
- 2.2. Провести работы по оштукатурке оштукатуренной поверхности цоколя здания.
- 2.3. Произвести окрасочные работы цоколя здания.
- 2.4. Осуществить уборку и вывоз мусора после окончания работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Работы должны быть выполнены в течение 5 календарных дней после подписания Договора.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ.

4.1. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты. Перечень требуемых товаров (материалов) при выполнении работ установлен настоящими Требованиями. В случае если в настоящих требованиях имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., участник размещения закупки вправе применить эквивалент, который соответствует и/или превосходит по качеству и техническим характеристикам товар (материалы), указанные в настоящих требованиях.

4.2. Качество предлагаемых к применению товаров (материалов) должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящих требованиях, за исключением случаев, несовместимости и/или необходимости взаимодействия таких материалов, с материалами указанными в настоящих Требованиях. При выполнении работ должны применяться материалы, предназначенные для применения в дорожно-климатической зоне – II.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- 5.1. Сдачу результата работ Заказчику в установленном в Договоре порядке.
- 5.2. Работы произвести в следующем объеме и по технологии в соответствии с ПУЭ СНИП, другими нормативными Актами, действующими в РФ и в г. Москве.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Прим.
1.	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ			
1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	кв.м.	20	
	Сухие смеси	кг.	402	
	Работа	кв.м.	20	
2	Огрунтовка оштукатуренных поверхностей	кв.м.	161	
	Грунтовка акриловая	кг	129	
	Работа	кв.м.	161	
3	Окраска оштукатуренных поверхностей цоколя	кв.м.	161	
	Краска	кг	41,21	
	Работа	кв.м.	161	

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОГЛАСОВАНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

- 7.1. Техническое задание на выполнение работ.
- 7.2. Смета.
- 7.3. Акт сдачи-приёмки выполненных работ по форме.

Генеральный подрядчик

_____ / _____

Заказчик

ОАО «Олимп»

И.о. генерального директора

_____ /С.С.Щедров