

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене напольного покрытия в помещении № 003 в здании по адресу: г.Москва, ул. Расплетина, д. 12, к. 1

1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

1.1. Проведение работ по замене напольного покрытия в помещении № 003.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.

2.1. Произвести демонтажные работы старого напольного покрытия из керамической плитки.

2.2. Осуществить устройство монолитной пескобетонной подготовки.

2.3. Провести укладку новой напольной плитки .

2.4. Осуществить уборку и вывоз мусора после окончания работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Работы должны быть выполнены в течение 3 календарных дней после подписания Договора.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ.

4.1. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты. Перечень требуемых товаров (материалов) при выполнении работ установлен настоящими Требованиями. В случае если в настоящих требованиях имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., участник размещения закупки вправе применить эквивалент, который соответствует и/или превосходит по качеству и техническим характеристикам товар (материалы), указанные в настоящих требованиях.

4.2. Качество предлагаемых к применению товаров (материалов) должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящих требованиях, за исключением случаев, несовместимости и/или необходимости взаимодействия таких материалов, с материалами указанными в настоящих Требованиях. При выполнении работ должны применяться материалы, предназначенные для применения в дорожно-климатической зоне – II.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

5.1. Сдачу результата работ Заказчику в установленном в Договоре порядке.

5.2. Работы произвести в следующем объёме и по технологии в соответствии с ПУЭ СНиП, другими нормативными Актами, действующими в РФ и в г. Москве.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Прим.
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1.	ПОЛЫ			
1	Разборка покрытий из керамических плиток	Кв.м.	43	
	Работа	Кв.м.	43	
2.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	Устройство монолитной пескобетонной подготовки	Кв.м.	43	
	Материал	тн	5,69	
	Работа	Кв.м.	43	
3.	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			
1	Устройство покрытия полов из плитки	Кв.м.	43	
	Материал	Кв.м.	43,86	
	Работа	Кв.м.	43	

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОГЛАСОВАНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

- 7.1. Техническое задание на выполнение работ.
- 7.2. Смета.
- 7.3. Акт сдачи-приёмки выполненных работ по форме.

Генеральный подрядчик

_____/_____

Заказчик

ОАО «Олимп»

И.о. генерального директора

_____/С.С.Щедров