

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение демонтажных, электромонтажных и отделочных работ в помещении № 003 в здании по адресу: г.Москва, ул. Расплетина, д. 12. к. 1

### **1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.**

1.1. Проведение работ по замене освещения в помещении № 003 и малярные работы.

### **2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.**

- 2.1. Произвести демонтажные работы .
- 2.2. Осуществить общестроительные и отделочные работы.
- 2.3. Осуществить замену приборов освещения .
- 2.4. Осуществить уборку и вывоз мусора после окончания работ.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.**

3.1. Работы должны быть выполнены в течение 3 календарных дней после подписания Договора.

### **4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ.**

4.1. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты. Перечень требуемых товаров (материалов) при выполнении работ установлен настоящими Требованиями. В случае если в настоящих требованиях имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., участник размещения закупки вправе применить эквивалент, который соответствует и/или превосходит по качеству и техническим характеристикам товар (материалы), указанные в настоящих требованиях.

4.2. Качество предлагаемых к применению товаров (материалов) должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящих требованиях, за исключением случаев, несовместимости и/или необходимости взаимодействия таких материалов, с материалами указанными в настоящих Требованиях. При выполнении работ должны применяться материалы, предназначенные для применения в дорожно-климатической зоне – II.

### **5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ**

- 5.1. Сдачу результата работ Заказчику в установленном в Договоре порядке.
- 5.2. Работы произвести в следующем объеме и по технологии в соответствии с ПУЭ СНиП, другими нормативными Актами, действующими в РФ и в г. Москве.

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Прим.
<b>1.</b>	<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	Очистка поверхности стен скребками и щетками	М.кв.	57	
	Работа	М.кв.	57	
	<b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
<b>1.</b>	<b>СТЕНЫ</b>			
1	Разборка короба	кв.м.	7	
	Работа	кв.м.	7	
<b>2.</b>	<b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	Демонтаж кабеля электрического	М.п.	10	
	Работа	М.п.	10	
2.	Демонтаж распаячных коробок	Шт.	2	
	Работа		2	
3.	Демонтаж светильников	Шт.	6	
	Работа	шт	6	
<b>3.</b>	<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	Устройство короба из ГКЛ	М.кв.	3	
	Работа	М.кв.	3	
	Материал	М.кв.	3	
<b>4.</b>	<b>ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	Ремонт штукатурки потолков	М.кв.	43,5	
	Работа	М.кв.	43,5	
	Материал	кг	366,15	
2	Ремонт штукатурки стен	М.кв.	57,2	
	Работа	М.кв.	57,2	
	Материал	кг	481,68	
3	Ремонт штукатурки откосов	М.кв.	2	
	Работа	М.кв.	2	
	Материал	кг	16	
4	Сплошное выравнивание стен	М.кв.	57,2	
	Работа	М.кв.	57,2	
	Материал	кг	69,69	
5	Окраска поверхности потолка (с учетом ригелей)	М.кв.	55	
	Работа	М.кв.	55	
	Материал	кг	33	
6	Окраска с грунтовкой поверхности стен	М.кв.	57,2	
	Работа	М.кв.	57,2	
	Материал	кг	34,32	
<b>5.</b>	<b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			

1	Монтаж светильников люминесцентных	Шт.	6	
	Работа	Шт.	6	
	Материал	Шт.	6	
2	Монтаж кабеля силового	М.п.	20	
	Работа	М.п.	20	
	Материал	М.п.	20	
3	Монтаж короба эл.технического	М.п.	2	
	Работа	М.п.	2	
	Материал	М.п.	2	
4	Монтаж выключателя	Шт.	1	
	Работа	Шт.	1	
	Материал	Шт.	1	

**7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОГЛАСОВАНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.**

7.1. Техническое задание на выполнение работ.

7.2. Смета.

7.3. Акт сдачи-приёмки выполненных работ по форме.

**Генеральный подрядчик**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Заказчик**

**ОАО «Олимп»**

**И.о. генерального директора**

\_\_\_\_\_/С.С.Щедров