

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту помещения № 010 в здании по адресу:
г. Москва, ул. Расплетина, д. 12, к. 1

1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

1.1. Приведение помещения в состояние пригодное к дальнейшей эксплуатации.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.

- 2.1. Произвести ремонт поверхности потолков с устранением следов протечек.
- 2.2. Осуществить зачистку стен от грибка.
- 2.3. Произвести малярные и штукатурные работы.
- 2.4. Заменить светильники и электропроводку.
- 2.5. Осуществить уборку и вывоз мусора после окончания работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Работы должны быть выполнены в течение 3 календарных дней после подписания Договора.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ.

4.1. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты. Перечень требуемых товаров (материалов) при выполнении работ установлен настоящими Требованиями. В случае если в настоящих требованиях имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., участник размещения закупки вправе применить эквивалент, который соответствует и/или превосходит по качеству и техническим характеристикам товар (материалы), указанные в настоящих требованиях.

4.2. Качество предлагаемых к применению товаров (материалов) должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящих требованиях, за исключением случаев, несовместимости и/или необходимости взаимодействия таких материалов, с материалами указанными в настоящих Требованиях. При выполнении работ должны применяться материалы, предназначенные для применения в дорожно-климатической зоне – II.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- 5.1. Сдачу результата работ Заказчику в установленном в Договоре порядке.
- 5.2. Работы произвести в следующем объёме и по технологии в соответствии с ПУЭ СНиП, другими нормативными Актами, действующими в РФ и в г. Москве.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Прим.
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	Очистка поверхности щетками и скребками	М.кв.	42	
	Работа	М.кв.	42	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
2	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	Демонтаж светильников	Шт.	2	
	Работа	Шт.	2	
2	Демонтаж выключателей	Шт.	2	
	Работа	Шт.	2	
3	Демонтаж кабеля	М.п.	40	
	Работа	М.п.	40	
4	Демонтаж распаячных коробок	Шт.	1	
	Работа	Шт.	1	
1.	ПОЛЫ			
1	Разборка покрытий из керамических плиток	кв.м.	12	
	Работа	кв.м.	12	
2	Очистка поверхности скребками	кв.м.	231	
	Работа	кв.м.	231	
2	СТЕНЫ	кв.м.	100	
1	Разборка кирпичной кладки	М.куб.	1,6	
	Работа	М.куб.	1,6	
3.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			
1	Ремонт штукатурки стен	М.кв.	52	
	Материал	Кг.	437,89	
	Работа	М.кв.	52	
2	Ремонт штукатурки потолков	М.кв.	42	
	Материал	Кг.	353	
	Работа	М.кв.	42	
3	Ремонт штукатурки дверных откосов	Кв.м.	2	
	Материал	кг	16,84	
	Работа	Кв.м.	2	
4	Сплошное выравнивание стен	Кв.м.	52	
	Материал	кг	63,35	
	Работа	Кв.м.	52	
5	Огрунтовка оштукатуренных поверхностей	Кв.м.	94	
	Материал	кг	7,53	

	Работа	Кв.м.	94
6	Окраска поверхности стен	Кв.м.	52
	Материал	кг	31,2
	Работа	Кв.м	52
7	Окраска поверхности потолков	Кв.м.	42
	Материал	Кв.м.	25,2
	Работа	Кв.м.	42
4.	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
1	Монтаж люминесцентных светильников	Шт.	2
	Материал	Шт.	2
	Работа	Шт.	2
2	Прокладка кабеля	М.п.	40
	Материал	М.п.	40
	Работа	М.п.	40
5.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ		
1	Вынос мусора	кг.	1200
	Работы	кг.	1200
2	Погрузка мусора	кг.	1200
	Работы	кг.	1200
3	Вывоз мусора	Конт.	1

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОГЛАСОВАНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

7.1. Техническое задание на выполнение работ.

7.2. Смета.

7.3. Акт сдачи-приёмки выполненных работ по форме.

Генеральный подрядчик

_____ / _____

Заказчик

ОАО «Олимп»

И.о. генерального директора

_____ /С.С.Щедров