

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение демонтажных работ и работ по замене напольной плитки в здании по адресу: г. Москва, ул. Расплетина, д. 12, корп. 1

### **1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.**

1.1. Проведение демонтажных работ по устройству дверного проема на 4-ом этаже (левое крыло).

1.2. Замена напольной плитки в местах шурфления (при экспертизе здания).

### **2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.**

2.1. Произвести демонтажные работы кирпичной кладки до стандартных размеров дверных проемов.

2.2. Осуществить засыпку керамзитом с уплотнением щебнем шурфов в подвальном помещении с последующим устройством монолитной пескобетонной подготовки.

2.3. Провести работы по замене напольных плиток в местах шурфления на этажах.

2.4. Осуществить уборку и вывоз мусора после окончания работ.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.**

3.1. Работы должны быть выполнены в течение 3 календарных дней после подписания Договора.

### **4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ.**

4.1. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты. Перечень требуемых товаров (материалов) при выполнении работ установлен настоящими Требованиями. В случае если в настоящих требованиях имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., участник размещения закупки вправе применить эквивалент, который соответствует и/или превосходит по качеству и техническим характеристикам товар (материалы), указанные в настоящих требованиях.

4.2. Качество предлагаемых к применению товаров (материалов) должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящих требованиях, за исключением случаев, несовместимости и/или необходимости взаимодействия таких материалов, с материалами указанными в настоящих Требованиях. При выполнении работ должны применяться материалы, предназначенные для применения в дорожно-климатической зоне – II.

## 5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

5.1. Сдачу результата работ Заказчику в установленном в Договоре порядке.

5.2. Работы произвести в следующем объеме и по технологии в соответствии с ПУЭ СНИП, другими нормативными Актами, действующими в РФ и в г. Москве.

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Прим.
	<b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
<b>1.</b>	<b>ПОЛЫ</b>			
1	Разборка покрытий из керамических плиток	кв.м.	12	
	Работа	кв.м.	12	
2	Очистка поверхности скребками	кв.м.	231	
	Работа	кв.м.	231	
<b>2</b>	<b>СТЕНЫ</b>	кв.м.	100	
1	Разборка кирпичной кладки	М.куб.	1,6	
	Работа	М.куб.	1,6	
<b>3.</b>	<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	Устройство засыпки пазух керамзитом	М.куб.	2,2	
	Материал	М.куб.	2,2	
	Работа	М.куб.	2,2	
2	Уплотнение грунта щебнем	М.кв.	12	
	Материал	М.кв.	12	
	Работа	М.кв.	12	
3	Устройство монолитной пескобетонной подготовки	кв.м.	12	
	Материал	тн	1,87	
	Работа	Кв.м.	12	
<b>4</b>	<b>ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	Ремонт штукатурки дверных откосов	Кв.м.	15	
	Материал	кг	126,3	
	Работа	Кв.м.	15	
2	Окраска поверхности стен	Кв.м.	16	
	Материал	кг	9,6	
	Работа	Кв.м	16	
3	Устройство покрытия полов из плитки	Кв.м.	12	
	Материал	Кв.м.	12,24	
	Работа	Кв.м.	12	
<b>5.</b>	<b>РАЗНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	Вывоз мусора	кг.	2100	
	Работы	кг.	2100	
2	Погрузка мусора	кг.	2100	

	Работы	кг.	2100	

**7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОГЛАСОВАНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.**

- 7.1. Техническое задание на выполнение работ.
- 7.2. Смета.
- 7.3. Акт сдачи-приёмки выполненных работ по форме.

**Генеральный подрядчик**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Заказчик**

**ОАО «Олимп»**

**И.о. генерального директора**

\_\_\_\_\_/С.С.Щедров